

NO.	項 目 名	適 用	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1)直接工事費						
	①トイレ改修工事						
	仮設工事						
	内部足場	脚立式	13.25	m ²			
	仮設トイレ設置	運搬共	1	式			
	汲み取り・掃除	4回	1	式			
	仮設工事 小 計						
	撤去解体工事						
	既存天井材撤去処分	ジブトーン	13.25	m ²			
	既存土間コンクリート解体		13.25	m ²			
	既存土間コンクリート殻撤去処分費	積込運搬共人力	2.7	t			
	内部仕切・壁PB撤去処分		13.25	m ²			
	既設ステン手洗器撤去処分		1	ヶ所			
	撤去解体工事 小 計						
	左官工事						
	土間碎石地業荒打コンクリート処理	t=100	13.25	m ²			
	床シート貼り下地	モルタル中塗り	13.25	m ²			
	雑工事		1	式			
	左官工事 小 計						

木工事						
胴縁 杉材KD特等	4000*45*18	50	本			
見切り額縁	2000*25*30	12	本			
化粧天井板ジプトン	910*455*9.5	4	坪			
化粧廻縁	7*60*L=3900	4	枚			
吉野石膏ベベルボード壁	910*1820*12.5	12	枚			
防水石膏ボード	1820*910*12.5	6	枚			
アイセーラー	3*935*1820	3	枚			
アイセーラー見切り	ZK1027B L=3075	4	本			
アイ壁パネル用施工キット	ZK-40N	1	セット			
補足材・雑工事		1	式			
手洗所カウンター	5.11.17					
洗面カウンター						
アイボーストフォーム						
木工事小計						
木工工費						
加工取付工費	天井ジプトン張り	13.25	m ²			
釘・金物・接着剤		1	式			
加工取付工費	既存壁下地直し	4	人工			
釘・金物・接着剤		1	式			

加工取付工費 プラスターボード 貼り	腰部下地防水ボード 貼り	18	枚			
釘・ステンビス		18	枚			
加工取付工費 セラールパネル貼り	洗面手洗器前	2	ヶ所			
加工取付工費 カウンター・手洗器取付	洗面手洗器据付	1	ヶ所			
木土工費 小 計						
内装工事						
壁ビニールクロス貼り		35	m ²			
サケツ床ビニールシート	消臭レトリウム	13.25	m ²			
床ビニールシート貼り工費	消臭レトリウム	13.25	m ²			
ビニール巾木	H=90	14	m			
諸経費	溶接材・専用接着剤	1	式			
内装工事 小 計						
塗装工事						
見切り枠塗装 細物	ウルタン塗装	24	m			
塗装工事 小 計						
トイレブース工事						
トイレブース	1箇所4ブース					
トイレブース TA40 アルミエッジ	W=8	880 * H=1	900			
メラミン化粧板 巾木式	表面材 準標準色 単色					
前面パネルセット 外開き	W=915 * H=1900	1	ヶ所			

	前面パネセット 外開き	W=940 * H=1900	1	ヶ所			
	奥行パネセット	W=1700 * H=1900	1	ヶ所			
	奥行パネセット	W=1370 * H=1900	1	ヶ所			
	奥行パネセット	W=615 * H=1900	1	ヶ所			
	引戸パネセット 引戸錠	W=2510 * H=1900	1	ヶ所			
		TA40H-N (笠木一体)	1	ヶ所			
	用具入れ	W=830 * H=1900	1	ヶ所			
	取付工事費		1	式			
	搬入運搬費		1	式			
	現場諸経費		1	式			
	トイレ工事小計						
	衛生設備器具工事						
	男女トイレ器具						
	TOTO ピュアレストQR便器	CS232Bホワイト	2	セット			
	TOTO ピュアレストQRタンク	SH232BAホワイト	2	セット			
	TOTO ウォシュレットS1A	TCF6543	2	組			
	2連紙巻器	YH650	2	個			
	男女トイレ兼用手洗器						
	角形洗面器	493-169	1	個			

ストラップユニット	433-310-32	1	式			
排水金具ユニット	494-027-32	1	式			
化粧キャップ	433-114	1	個			
シングルバ-混合栓	MSK110KRIIT	1	個			
多目的トイレ器具						
TOTOウォシュレット一体型便器GG1	CES9415P#NW1	1	組			
TOTOア-ムレスト1	EWC703	1	組			
2連紙巻器	YH650	1	個			
多目的トイレ手洗器						
手洗器（流し）	SK6	1	台			
壁付けシングルバ-混合栓	TKS05315J	1	個			
ブラケット	T SWF380R	1	式			
排水Pトラップ	TK 18P	1	式			
バックハンガ-	T 9R	1	式			
手洗器用給湯器						
パ-ロマガス給湯器						
給湯専用16号	PH-1615AW	1	台			

	リモコン	MC-150	1	個			
	衛生設備機器工事 小 計						
	給水設備工事						
	HIVP給水管布設	20φ	11	m			
	ライニング 鋼管 (SGP-VD)	20φ	13.5	m			
	穴開け工		2	ヶ所			
	コア抜き		1	ヶ			
	保温工事	20φ	1	式			
	支持金物取付		1	式			
	既設管接続	20φ	1	式			
	逆ボ 弁		1	個			
	アングル止水栓	13φ	2	ヶ			
	器具接続取付		1	式			
	既設配管撤去処分費		1	式			
	雑材消耗品		1	式			
	給水設備工事 小 計						
	給湯設備工事						
	給湯器接続費	ガス給湯器16号	1	式			
	HTLP	16mm	7	m			

	アングル止水栓	13φ	2	ヶ			
	コア抜き		1	ヶ			
	保温及び防蝕工		1	式			
	支持金物	吊りバンド	1	式			
	ヒーター巻き	NF1.5m	1	式			
	器具取付接続		1	式			
	ドレン配管		1	式			
	雑材消耗品		1	式			
	給水設備工事 小 計						
	排水設備工事	屋内					
	配管 VP布設	100φ	5	m			
	配管 VP布設	75φ	3	m			
	配管 VU布設	50φ	3	m			
	配管 VP布設	50φ	5	m			
	床上掃除口取付	100φ	2	ヶ			
	通気弁取付	50φ	1	ヶ			
	孔あけ工		2	ヶ			
	コア抜き	50φ・80φ	2	ヶ			
	支持金物		1	式			
	既設配管接続		1	式			

既設配管撤去		1	式			
既設便器撤去処分		6	ヶ所			
便器取付費	ウォシュレット・紙巻器共	3	ヶ所			
手洗器取付費		1	式			
雑材消耗品		1	式			
排水設備工事 小 計	屋内					
排水設備工事	屋外					
排水設備工事	屋外					
配管 土工費	100φ	9	m			
配管 土工費	50φ	2	m			
配管 VU布設	100φ	9	m			
配管 VU布設	50φ	2	m			
汚水小口径枡	150φ	6	ヶ			
コンクリート切断		1	式			
コンクリート斫り、殻処分		12	m ²			
残土処理費		1.2	m ³			
クッシャーラン埋戻し		1.2	m ³			
コンクリート復旧	生コン打設1.2m ³	1.2	m ³			
養生費		1	式			
公共枡接続		1	式			

	運搬費		1	式			
	雑材消耗品		1	式			
	排水設備工事 小 計	屋外					
	既設浄化槽撤去工事						
	本体底抜き砂埋戻し工法						
	汲み取り費	16人槽	1	式			
	仮設工事 フィン撤去復旧・	柱廻りコンクリート補修	1	式			
	土間カッター入れ切断、		10	m			
	コンクリート研り工事	3*2*0.1	1	式			
	既存土間コンクリート撤去	コンクリート	6	m ²			
	既存土間コンクリート残材処分	積込運搬共	1	式			
	浄化槽上部撤去費	内部底抜き共	1	式			
	砂埋戻し工事費	川砂2*2*1.3=5.2	5.2	m ³			
	発生廃材運搬費	残土	2	m ³			
	発生廃材処分費	残土	2	m ³			
	RC地業埋戻し転圧	t=100	6	m ²			
	7ヤメッシュ敷き込み	6φ150角	6	m ²			
	土間コンクリート刷毛引き仕上げ	打設手間 t=100	0.6	m ³			
	重機回送費		1	式			
	雑工事	養生共	1	式			

	浄化槽廃止届		1	式			
	諸経費		1	式			
	既設浄化槽撤去工事 小 計						
	耐震補強計画書						
	精密診断補強計画書制作		1	式			
	同上施工監理費	工事写真・日報作成	1	式			
	耐震補強計画書 小 計						
	トイレ室補強工事	4面					
	野縁タキ 赤松KD	1000*40*30	28	本			
	継手野縁 米松KD	1000*60*45	4	本			
	胴縁 杉材KD特等	4000*45*18	8	本			
	見切り額縁	3000*25*30	3	本			
	ワン合板 タイプ 1	910*1820*12	6	枚			
	フラットプレート		12	個			
	床下補強金物取付共	既存壁材撤去処分共	4	人工			
	釘・ビス	CN65 @100~200mm	4	ヶ所			
	トイレ室補強工事 小 計						
	流し台撤去跡補修工事						
	桧羽目板 無地 4束	3000*105*11	1	坪			
	桧材笠木	1200*45*30	1	本			

枠材笠木	910*45*30	2	本			
見切り枠材 杉KD	1000*45 * 30	2	枚			
加工取付工費		1	人工			
釘・金物・接着剤		1	式			
流し台撤去跡補修						
ツバヒ口掃除口取付	50φ	1	ヶ所			
外部立上り管撤去 キャップ止め	2.0m コンクリート研り補修	1	式			
外部立上り管撤去 外壁補修	2箇所	1	式			
流し台撤去跡補修工事 小 計						
塗装工事						
見切り枠塗装 細物	ウレタン塗装	5	m			
廊下流し台跡腰板	ウレタンクリア塗装	3	m ²			
塗装工事 小 計						
①トイレ改修工事 小 計						
②照明器具・エアコン改修工事						
照明器具改修工事						
照明器具取替工事	LED器具					
LEDへーサイト	4000Lm W230*11	11	台			
LEDへーサイト	1600Lm W230*1	1	台			
LEDへーサイト	800Lm W150*1	1	台			

ベ-スライト用防球ガード	LDL40 *13	13	個			
コンセント 配線材工共	100V*1	4	組			
雑材消耗品費		1	式			
機器取替工費	LDL40 *13	13	台			
防球ガード 取付工費	13台	13	台			
工事費	トイレ配線・コンセント他	1	式			
撤去品処分費		1	式			
諸経費		1	式			
照明改修工事 小 計						
遊戯室天井エアコン取替						
パッケージエアコン取替						
天カセS ラウンド フロ-型	4HP	2	台			
冷媒配管工事	9.52 φ 15.88保温付銅管	1	式			
機取付工事	電源工事共	2	式			
リモコン取付工事		2	式			
室外機取付工事	既設架台再利用が ルト新規	2	ヶ所			
既設品撤去工事		2	式			
フロカス回収破壊	R410	2	式			
試運転調整費		1	式			
雑材消耗品費		1	式			

機器運搬費	現地渡し	1	式			
諸経費		1	式			
遊戯室天井エアコン取替 小 計						
②照明器具・エアコン改修工事小 計						
③遊戯室窓防球対策工事						
サッシ防球工事						
ブラマード U引違いオーダー完成品	PUH N TNオーダー-1700*1800	3	組			窓
2枚建/テラス戸/中棧無/標準下枠透明合せ	3 + 3(30mil)					
ブラマード U引違いオーダー完成品	PUH N TNオーダー-1700*1800	1	組			出入口
2枚建/テラス戸/中棧無/標準下枠透明合せ	3 + 3(30mil)					
ブラマード U引違いオーダー完成品	PUH N TNオーダー-1700*1500	2	組			窓
2枚建/テラス戸/中棧無/標準下枠透明合せ	3 + 3(30mil)					
ブラマード U引違いオーダー完成品	PUH NP MNオーダー-1720*920	1	組			窓
2枚建/複層/中棧無/標準下枠	複層透明P3XAAスプレー					
木製建具強化ガラスPT4	602*452	4	枚			出入口引戸
木製建具強化ガラスPT4	802*837	2	枚			中建窓
ガラス運賃		1	式			
サッシ防球工事 小 計						
③遊戯室窓改修工事 小 計						
1)直接工事費(①+②+③) 小 計						

	2)諸経費						
	諸経費						
	共通仮設費						
	一般共通仮設費		1	式			
	仮設トイレ設置						
	トイレスリム型和式 ^ペ 処水洗2	2台*60	60	日			
	セーフティカーヒ ^ス 料	2台*60	60	日			
	基本管理料	2台*60	2	台			
	消臭液& ^ブ ルー	1.0*2	2	本			
	基本運賃	2台納品	1	式			
	燃料調整費	2台納品	1	式			
	基本運賃	2台引上げ	1	式			
	燃料調整費	2台引上げ	1	式			
	汲み取り処理	2*4*4000	1	式			
	諸経費						
	一般監理費		1	式			
	現場経費		1	式			
	諸経費 小 計						

工事費内訳書

[illegible]

工 事 費 内 訳 書

種 目	工 事 科 目	数 量	単 位	金 額	備 考
	1)直接工事費				
	①トイレ改修工事				
	仮設工事	1	式		
	撤去解体工事	1	式		
	左官工事	1	式		
	木工工事	1	式		
	木工工費	1	式		
	内装工事	1	式		
	塗装工事	1	式		
	トイレブース工事	1	式		
	衛生設備工事	1	式		
	給水設備工事	1	式		
	給湯設備工事	1	式		
	排水設備工事屋内	1	式		
	排水設備工事屋外	1	式		
	既設浄化槽撤去工事	1	式		
	耐震補強計画書	1	式		
	トイレ室補強工事	1	式		
	流し台撤去跡補修工事	1	式		
	塗装工事	1	式		

工 事 費 内 訳 書

種 目	工 事 科 目	数 量	単 位	金 額	備 考
	①トイレ改修工事 小 計				
	②照明器具・エアコン改修工事				
	照明改修工事	1	式		
	遊戯室天井エアコン取替	1	式		
	②照明器具・エアコン改修工事小 計				
	③遊戯室窓防球対策工事				
	サッシ防球工事	1	式		
	③遊戯室窓改修工事 小 計				
	1)直接工事費 小 計	1	式		
	2)諸経費				
	諸経費				
	諸経費	1	式		
	諸経費 小 計				
	2)諸経費 小 計				
	【 総 合 計 】				
	消費税				
	【 総 合 計 】				