

外壁改修等（直接仮設） 市営今町住宅 外壁等改修工事 当初数量計算.xls

## 外壁等改修工事数量計算書

[illegible]

# 外壁等改修工事数量計算書

| 工種<br>種別<br>細別        | 規 格                  | 計 算 式 | 算出<br>数量 | 単位             |
|-----------------------|----------------------|-------|----------|----------------|
| 外壁改修                  |                      |       |          |                |
| 外壁改修工事                |                      |       |          |                |
| パラペット<br>頂部端末押え金物撤去   | アルミ製                 | 107   | 107.0    | m              |
| 軒裏・外装材剥離部<br>既存吹付け材撤去 | サンダーケレン              | 231   | 231.0    | m <sup>2</sup> |
| 化粧目地<br>シーリング撤去       | 20×10                | 309   | 309.0    | m              |
| 建具廻り<br>シーリング撤去       | 15×10                | 664   | 664.0    | m              |
| 施工数量調査                |                      | 1661  | 1,661.0  | m <sup>2</sup> |
| 外壁<br>高圧水洗浄           | 15Mpa以上              | 1661  | 1,661.0  | m <sup>2</sup> |
| 剥離箇所・軒裏<br>下地処理       | カチオン系フィラー            | 231   | 231.0    | m <sup>2</sup> |
| クラック補修                | エポキシ樹脂注入処理<br>(Uカット) | 30.1  | 30.1     | m              |
| 欠損部補修                 | ポリマーセメントモルタル塗布       | 0.8   | 0.8      | m <sup>2</sup> |
| モルタル浮部補修              | アンカービニングエポキシ樹脂<br>注入 | 12.1  | 12.1     | m <sup>2</sup> |
| 外壁<br>下地調整            | 微弾性フィラー              | 1506  | 1,506.0  | m <sup>2</sup> |
| 外壁<br>防水型複層塗材E        | 耐候性1種<br>JIS A-6021  | 1506  | 1,506.0  | m <sup>2</sup> |
| パラペット<br>頂部端末押え金物     | アルミ製                 | 107   | 107.0    | m              |
| 軒裏<br>外装薄塗材E          | 着色骨材砂壁状 吹付け          | 156   | 156.0    | m <sup>2</sup> |
| 化粧目地<br>シーリング         | 20×10 PU-2           | 309   | 309.0    | m              |
| 建具廻り<br>シーリング         | 15×10 MS-2           | 664   | 664.0    | m              |
| 北側窓手摺<br>取外し・再取付      |                      | 24    | 24.0     | 箇所             |
| 鉄部<br>SOP再塗装          | 細幅 下地処理共             | 2243  | 2,243.0  | m              |
| ボード面<br>SOP再塗装        | 下地処理共                | 48.1  | 48.1     | m <sup>2</sup> |
| 縦樋等<br>SOP再塗装         | 下地処理共                | 61.9  | 61.9     | m <sup>2</sup> |
|                       |                      |       |          |                |
|                       |                      |       |          |                |
|                       |                      |       |          |                |

## 外壁等改修工事数量計算書

[illegible]

# 外壁等改修工事数量計算書

| 工種<br>種別<br>細別 | 規 格         | 計 算 式 | 算出<br>数量 | 単位 |
|----------------|-------------|-------|----------|----|
| 外壁改修等工事        |             |       |          |    |
| 電気設備工事         |             |       |          |    |
| BSアンテナ取外し・再取付  | 調整費、雑材・消耗品共 | 4.0   | 4.0      | 組  |
| BSアンテナ仮設取付・取外し | 雑材・消耗品共     | 4.0   | 4.0      | 組  |
|                |             |       |          |    |
| 電線ボリラインシールド取付  |             | 2.0   | 2.0      | 本  |
| 電線ボリラインシールド取外  |             | 2.0   | 2.0      | 本  |
| 低圧フロシキシールド取付   |             | 10.0  | 10.0     | 枚  |
| 低圧フロシキシールド取外   |             | 10.0  | 10.0     | 枚  |
| 弱電ボリラインシールド取付  |             | 1.0   | 1.0      | 本  |
| 弱電ボリラインシールド取外  |             | 1.0   | 1.0      | 本  |
| 雑材及び消耗品        |             | 1.0   | 1.0      | 式  |
| 防護管損料          |             | 13.0  | 13.0     | 本  |
| 活線高所作業車損料      |             | 2.0   | 2.0      | 式  |
| 諸経費            |             | 1.0   | 1.0      | 式  |
|                |             |       |          |    |
|                |             |       |          |    |
|                |             |       |          |    |
|                |             |       |          |    |
|                |             |       |          |    |
|                |             |       |          |    |
|                |             |       |          |    |
|                |             |       |          |    |
|                |             |       |          |    |
|                |             |       |          |    |