

土工

[illegible]

水路工

[illegible]

構造物取壊し工

[illegible]

仮設工

工種 種別 細別	規 格	計 算 式	算出 数量	設計 数量	単位
仮設工					
土留・仮締切工					
土のう					
大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	河床幅約3.2/1.1×2	5.8	6	袋
大型土のう工	撤去 6m以下	製作・設置数量より 6	6.0	6	袋
【施工日数】					
土工	床掘り	54.8/180	0.3		
	埋戻し	46.2/8	5.8		
	型枠	14.0/38	0.4		
水路工	フリューム据付	47.55/26	1.8		
	基礎碎石	153.1/155	1.0		
	均しコンクリート	7.7/8	1.0		
	均しコンクリート型枠	4.8/38	0.1		
	敷モルタル	4.3/1.4	3.1		
	吸い出し防止材	63.8/474	0.1		
構造物取壊し工	構造物とりこわし	15.2/11	1.4		
仮設工	ポンプ据付・撤去	ポンプ運転日数対象外 1/1.7	0.6		
仮設工					
水替工					
ポンプ排水					
ポンプ設置・撤去		1	1.0	1	箇所
ポンプ運転	0.12m3/sec程度を想定 120以上450m3/h未満 常時	施工日数より 0.3+5.8+0.4+1.8+1.0+1.0+0.1+3.1+0.1+1.4	15.0	15.0	日
交通管理工					
交通誘導警備員					
交通誘導警備員B		施工日数より 0.3+5.8+0.4+1.8+1.0+1.0+0.1+3.1+0.1+1.4+0.6	15.6		

仮設工 【当初】数量計算書 (R05 大平川).xls

数量計算書

[illegible]

数量計算書

[illegible]