

|                     |  |  |  |   |  |  |  |
|---------------------|--|--|--|---|--|--|--|
| 令和 05 年度            |  |  |  | 調査  |  |  |  |
| 普通河川大平川 河川改修（その1）工事 |  |  |  | 設計書   |  |  |  |
| 工事番号                |  |  |  | 施工地   |  |  |  |
| 建工第 56 号            |  |  |  | 見附市 学校町2丁目 地内                                 |  |  |  |
|                     |  | 実施・元   |  | 変更  |  |  |  |
| 設計額                 |  | 円  |  | 円   |  |  |  |
| 契約額<br>(内消費税額)      |  | 円<br>(円)   |  | 円<br>(円)                                      |  |  |  |
| 工事・履行日数             |  | 工事日数<br>又は 完成期限      06 年    03 月    31 日                  |  | 日間(付与日数      日間)<br>完成期限      年      月      日 |  |  |  |
| 実施<br>(元)<br>設計概要   |  | 水路工 L=48m<br>大型排水フリューム H1500×B2600 L=48m<br>付帯工      N= 1式 |  | 変更<br><br>設計概要                                |  |  |  |

# 特 記 仕 様 書

## 【適用範囲】

本工事の施工にあたって受注者は、契約書に基づき、設計図書に従って施工するものとする。また、設計図書のうち仕様書については、本「特記仕様書」及び「新潟県土木工事標準仕様書」（港湾工事にあたっては、「新潟県港湾工事標準仕様書」）を適用するものとする。

## ○施工条件関係

下記項目、事項のうちレ印欄は、工事施工にあたって制約等をうけることになるので明示する。  
 なお、明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と協議し、適切な措置を講ずるものとする。

| 明示項目   | 施 工 条 件   |
|--------|---|
| Ⅰ 工程関係 | <input type="checkbox"/> 1. 関連する別途発注工事あり<br>・ 工事名：<br>・ 予定期間：             |
|        | <input type="checkbox"/> 2. 施工時期、時間、方法の制限あり<br>・ 時 期：<br>・ 時 間：<br>・ 方 法： |
|        | <input type="checkbox"/> 3. 関係機関協議による工程条件あり<br>・ 協議内容：<br>・ 完了予定時期：       |
|        | <input type="checkbox"/> 4. その他   |
| Ⅱ 用地関係 | <input type="checkbox"/> 1. 工事用地等の未処理部分あり<br>・ 処理見込時期：<br>・ 区 間：          |
|        | <input type="checkbox"/> 2. 仮設ヤードの指定あり<br>・ 場 所：<br>・ 期 間：                |
|        | <input type="checkbox"/> 3. その他   |

| 明示項目  | 施 工 条 件  |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Ⅲ 公害対策<br>関 係 | <input checked="" type="checkbox"/> 1. 公害防止の制限あり（騒音・振動、排出ガス、粉じん、水質等）<br>・施工方法：病院近接工事のため、騒音及び振動の対策を行うこと。<br>・作業時間：                        |
|   | <input type="checkbox"/> 2. 家屋等の調査の必要性あり<br>・方 法：<br>・範 囲：   |
|   | <input type="checkbox"/> 3. その他  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Ⅳ 安全対策<br>関 係 | <input checked="" type="checkbox"/> 1. 交通安全施設等の指定あり<br>・交通誘導員：交通誘導員B昼間 3人配置（16日） 延べ48人日（交代要員含む）<br>勤務実績を提出すること<br>・その他施設等：               |
|   | <input type="checkbox"/> 2. 近接作業制限あり（鉄道、ガス、水道、電気、電話等）<br>・内 容：<br>・工法制限：<br>・作業時間制限：   |
|   | <input type="checkbox"/> 3. 発破作業あり<br>・保安設備<br>及び保安要<br>・防護工：<br>・作業時間制限：  |
|   | <input type="checkbox"/> 4. 防護施設（落石、雪崩、土砂崩落等）<br>・内 容：   |
|   | <input checked="" type="checkbox"/> 5. その他 歩行者等の安全を確保すること。<br>交通誘導員については、警察等関係機関との協議により交通処理方法等の変更が生じた場合や現地の状況により、これによりがたい場合は、監督員と協議すること。 |

| 明示項目     | 施 工 条 件  |
|----------|--|
| Ⅴ工事用道路関係 | <input type="checkbox"/> 1. 一般道路を搬入路としての使用制限あり<br>・搬入経路：<br>・期 間：<br>・使用後の処置：                  |
|          | <input type="checkbox"/> 2. 一般道路の占用<br>・期 間：<br>・規制条件：<br>・時間制限：                               |
|          | <input type="checkbox"/> 3. 仮設道路設置<br>・工法指定の有無：<br>・用地関係：<br>・安全施設：<br>・工事完了後の<br>「存置」または「撤去」： |
|          | <input type="checkbox"/> 4. その他  |
| Ⅵ仮設備関係   | <input type="checkbox"/> 1. 仮設備の指定あり   |
|          | <input type="checkbox"/> 2. 仮設備の条件指定あり   |
|          | <input type="checkbox"/> 3. 仮設構造物の転用，兼用あり<br>・工 種：<br>・内 容：                                    |
|          | <input type="checkbox"/> 4. イメージアップあり<br>・内 容：   |
|          | <input type="checkbox"/> 5. その他  |

| 明示項目  | 施 工 条 件   |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> VII残土・産業<br>廃棄物関係 | <input checked="" type="checkbox"/> 別紙「建設副産物特記仕様書」のとおり  |
| <input type="checkbox"/> VIII工事支障<br>物 件 等            | <input type="checkbox"/> 1. 占用支障物件あり（電気、電話、水道、ガス等）<br>・内 容：<br><br>・移設、撤去、<br>防護方法等：<br>・時 期： |
|   | <input type="checkbox"/> 2. 占用物件重複施工あり<br>・内 容：   |
|   | <input type="checkbox"/> 3. その他   |
| <input type="checkbox"/> IX排水工<br>(濁水処理含む)            | <input type="checkbox"/> 1. 濁水、湧水処理等の特別な対策あり<br>・内 容：   |
| <input type="checkbox"/> X薬液注入<br>関 係                 | <input type="checkbox"/> 1. 薬液注入工法あり<br>・別紙条件明示による  |
| <input type="checkbox"/> XIそ の 他                      | <input type="checkbox"/> 1. 現場発生材あり<br>・品 名：<br>・納入場所：  |
|   | <input type="checkbox"/> 2. 支給品及び貸与品あり<br>・品 名：<br>・引渡場所：                                     |
|   | <input type="checkbox"/> 3. 品質証明の必要あり   |
|   | <input type="checkbox"/> 4. その他   |

## ○指定材料関係

材料名・材料規格については、参考資料で指定している。なお、参考資料の仮設工における数量・材料名・材料規格は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考であるので、指定とならない。

## ○排出ガス対策型建設機械関係

排出ガス対策型建設機械（第2次基準）を標準としている施工においては、これを積極的に使用し普及促進に努めること。



# 建設副産物特記仕様書

## 1. 再生資材の利用

下記資材の使用に際し、再生資材を利用すること。

| 再 生 資 材 名 | 規 格 | 使 用 箇 所 | 備 考 |
|-----------|-----|---------|-----|
|           |     |         |     |
|           |     |         |     |
|           |     |         |     |
|           |     |         |     |
|           |     |         |     |

## 2. 建設発生土の利用

盛土等に使用する発生土は、下記の工事からの建設発生土を利用すること。

| 発 注 機 関 | 工 事 名 | 発 生 場 所 | 施 工 会 社 名 ・ 連 絡 先 | 備 考 |
|---------|-------|---------|-------------------|-----|
|         |       |         |                   |     |
|         |       |         |                   |     |
|         |       |         |                   |     |
|         |       |         |                   |     |
|         |       |         |                   |     |

## 3. 建設発生土の搬出

工事の施工により発生する建設発生土は、下記により積算している。

|               |                        |  |  |
|---------------|------------------------|--|--|
| 搬 出 先         | 丸勝建設残土処分場              |  |  |
| 搬 出 先 地 名     | 見附市新潟町地内               |  |  |
| 連 絡 先         | —                      |  |  |
| 設 計 運 搬 距 離   | 1.6 km                 |  |  |
| 受 入 時 間       | —                      |  |  |
| 設 計 受 入 費 用   | 2,300 円/m <sup>3</sup> |  |  |
| 仮 置 場 所 の 有 無 | 無                      |  |  |
| 備 考           |                        |  |  |

建設発生土改良プラントへ土砂を運搬処理する場合、上表は積算上の条件であり、処理施設を指定するものではない。  
 なお、発注者が想定している施設と受注者の提示する施設と異なる場合においても設計変更の対象としない。  
 ただし、現場条件や数量の変更等、受注者の責によるものでない事項についてはこの限りではない。  
 注) 受入先が建設発生土改良プラントの場合、排出先欄には「プラント」と記載し、搬出先名、連絡先の欄は記入しない。

## 4. 建設廃棄物の搬出

工事の施工により発生する廃棄物は、下記により積算している。

|                |           |     |  |
|----------------|-----------|-----|--|
| 搬 出 する 廃 棄 物 名 | コンクリート廃材  |     |  |
| 設 計 運 搬 距 離    | 3.8 km    | km  |  |
| 受 入 時 間        |           |     |  |
| 設 計 受 入 費 用    | 1,800 円/t | 円/t |  |
| 備 考            | 鉄筋構造物     |     |  |

上表は積算上の条件であり、処理施設を指定するものではない。なお、発注者が想定している施設と受注者の提示する施設と異なる場合においても設計変更の対象としない。ただし、現場条件や数量の変更等、受注者の責によるものでない事項についてはこの限りではない。

## 5. 舗装版切断時の濁水搬出

工事の施工により発生する舗装版切断濁水は、下記により積算している。

|             |    |    |    |
|-------------|----|----|----|
| 設 計 運 搬 距 離 | km | km | km |
| 受 入 時 間     |    |    |    |
| 設 計 受 入 費 用 | 円  | 円  | 円  |
| 備 考         |    |    |    |

上表は積算上の条件であり、処理施設を指定するものではない。なお、発注者が想定している施設と受注者の提示する施設と異なる場合においても設計変更の対象としない。ただし、現場条件や数量の変更等、受注者の責によるものでない事項についてはこの限りではない。

## 6. 建設リサイクル法の対象建設工事において、特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了したときは、法第18条に基づき再資源化等完了報告書を提出すること。

## 7. 自ら産業廃棄物を運搬・処分する以外は、委託契約書の写しを提出すること。

## 8. 協議について

建設工事発注後に明らかになったやむを得ない事情により、上記の指定や条件によりがたい場合は、速やかに発注者に報告し、協議すること。

## 再生クラッシャーラン・アスファルト再生クラッシャーラン特記仕様書

建設工事に伴い発生する建設廃材を破碎または混合して、製造する再生クラッシャーラン・アスファルト再生クラッシャーラン（以下「再生クラッシャーラン等」という。）の性状について、次のとおり規定する。

なお、再生クラッシャーランを構造物の基礎材等として使用する場合についてもこの定めによる。

### 1 材料

#### 1-1

##### ①再生クラッシャーラン（RC-40）

セメントコンクリート廃材から製造した再生骨材および路盤再生骨材（路盤発生材を必要に応じて破碎、分級して製造した骨材）を単独または相互に組み合わせ、必要に応じてこれに補足材を加えて、所要の品質が得られるように調整した材料をいう。

##### ②アスファルト再生クラッシャーラン（ARC-40）

再生クラッシャーラン（RC-40）もしくはクラッシャーラン（C-40）を母材とし、グリズリアンダー材を混合したものをいう。アスファルト再生クラッシャーランには、再生クラッシャーラン（RC-40）を母材とする「RC混合」とクラッシャーラン（C-40）を母材とする「C混合」がある。

#### 1-2

再生クラッシャーラン等は、ゴミ、泥、有機物、プラスチック、金属、ガラス、陶磁器、レンガ、瓦等を有害量含んではない。

#### 1-3

再生クラッシャーラン等の最大粒径については、最大40mmと定める。

### 2. 品質

再生クラッシャーラン等の品質規格ならびに品質管理については、新材のクラッシャーランに準じるものとする。

#### 2-1（品質）

路盤材に使用する再生クラッシャーラン等の修正CBR、塑性指数、グリズリアンダー材の混入率は次表を標準とし、舗装の構造設計に用いる等値換算係数（下層路盤）は0.25とする。

| 材 料              | 修正CBR | PI（塑性指数） | グリズリアンダー材の混入率 |
|------------------|-------|----------|---------------|
| 再生クラッシャーラン       | 30%以上 | 6以下      | —             |
| アスファルト再生クラッシャーラン | 40%以上 | 6以下      | 質量配合40%以下     |

〔注〕

（1）再生クラッシャーラン等に用いるセメントコンクリート再生骨材は、すりへり減量が50%以下でなければならない。試験方法はロサンゼルスすりへり減量試験（粒度は道路用碎石S-13（13～5mm）のもの）とする。

（2）再生クラッシャーラン等の材料として路盤再生骨材もしくは路盤発生材を用いる場合のみPIの規定を適用する。

#### 2-2（粒度範囲）

再生クラッシャーラン等の粒度は〔JIS A 5001〕道路用碎石の規定に準じ、粒度範囲は次表による。

| 粒度の範囲（mm）              |       | RC-40<br>（40～0） | ARC-40<br>（40～0） |
|------------------------|-------|-----------------|------------------|
| ふるい目（mm）               |       |                 |                  |
| 通過<br>質量<br>百分率<br>（%） | 53.00 | 100             | 100              |
|                        | 37.50 | 95～100          | 95～100           |
|                        | 31.50 | —               | —                |
|                        | 26.50 | —               | —                |
|                        | 19.00 | 50～80           | 50～80            |
|                        | 13.20 | —               | —                |
|                        | 4.75  | 15～40           | 15～40            |
|                        | 2.36  | 5～25            | 5～25             |

〔注〕 粒度は、モルタル粒などを含んだ破碎されたままの見かけの骨材粒度を使用する。

# 概算数量発注特記仕様書

(全体を概算数量で発注している場合)

1. 本工事は、標準横断図（および代表断面）により積算を行い、発注している。
2. 受注者は、契約締結後1カ月以内に工事現場を照査し、その結果を発注者に報告するとともに、施工計画書を作成し監督員に提出するものとする。
3. 受注者は、施工図面を作成し、発注者と協議または承諾を得た上で施工図面に基づき施工するものとする。なお、施工図面（縦断図、横断図、割付図、加工図）を作成する際は、監督員と十分に打合せを行うこと。
4. 請負代金額の変更は、承諾書及び指示書等に基づいて行う。

# **＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊** **工事数量総括表**

頁0-0006

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

| 費目・工種明細など      | 規格 1 ・ 規格 2 | 単 位 | 数量 (前回) | 数量 (今回) | 数量増減 |
|----------------|-------------|-----|---------|---------|------|
| ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊   |             |     |         |         |      |
| 築堤・護岸          |             |     |         |         |      |
| 擁壁護岸工          |             | 式   |         |         |      |
| 作業土工           |             | 式   |         |         |      |
| 床掘り            |             | 式   |         |         |      |
| 床掘り            |             | 一式  |         |         |      |
| 埋戻し            |             | m3  |         | 50      |      |
| コンクリート         |             | 一式  |         |         |      |
| 型枠             |             | m3  |         | 46      |      |
| 土砂等運搬          |             | m2  |         | 14      |      |
| 土砂等運搬          |             | 一式  |         |         |      |
| 残土等処分          |             | m3  |         | 50      |      |
| プレキャスト擁壁工      |             | m3  |         | 70      |      |
| プレキャスト擁壁       |             | 式   |         |         |      |
| 鉄筋コンクリート排水フリーム |             | 一式  |         |         |      |
| 構造物撤去工         |             | m   |         | 48      |      |
| 構造物取壊し工        |             | 式   |         |         |      |
| コンクリート構造物取壊    |             | 式   |         |         |      |
|                |             | 一式  |         |         |      |

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 工事数量総括表

頁0-0007

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

| 費目・工種明細など | 規格 1 ・ 規格 2 | 単 位 | 数量 (前回) | 数量 (今回) | 数量増減 |
|-----------|-------------|-----|---------|---------|------|
| 構造物とりこわし  |             | m3  |         | 15      |      |
| 運搬処理工     |             | 式   |         |         |      |
| 殻運搬       |             | 一式  |         |         |      |
| 殻運搬       |             | m3  |         | 15      |      |
| 殻処分       |             | 一式  |         |         |      |
| 処分費(m3)   |             | m3  |         | 15      |      |
| 仮設工       |             | 式   |         |         |      |
| 土留・仮締切工   |             | 式   |         |         |      |
| 土のう       |             | 一式  |         |         |      |
| 大型土のう工    |             | 袋   |         | 6       |      |
| 大型土のう工    |             | 袋   |         | 6       |      |
| 水替工       |             | 式   |         |         |      |
| ポンプ 排水    |             | 一式  |         |         |      |
| ポンプ 設置・撤去 |             | 箇所  |         | 1       |      |
| ポンプ 運転    |             | 日   |         |         |      |
| 交通管理工     |             | 式   |         |         |      |
| 交通誘導警備員   |             | 一式  |         |         |      |
| 交通誘導警備員B  |             | 人日  |         | 48      |      |

# **＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊** **工事数量総括表**

頁0-0008

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

| 費目・工種明細など  | 規格 1 ・ 規格 2 | 単 位 | 数量 (前回) | 数量 (今回) | 数量増減 |
|------------|-------------|-----|---------|---------|------|
| 直接工事費      |             |     |         |         |      |
| 共通仮設費 (率分) |             |     |         |         |      |
| 共通仮設費計     |             |     |         |         |      |
| 純工事費       |             |     |         |         |      |
| 現場管理費 (率分) |             |     |         |         |      |
| 現場管理費計     |             |     |         |         |      |
| 工事原価       |             |     |         |         |      |
| 工事原価計      |             |     |         |         |      |
| 一般管理費等     |             |     |         |         |      |
| 契約保証費      |             |     |         |         |      |
| 一般管理費等計    |             |     |         |         |      |
| 工事価格       |             |     |         |         |      |
| 消費税相当額     |             |     |         |         |      |
| 工事費        |             |     |         |         |      |
|            |             |     |         |         |      |
|            |             |     |         |         |      |
|            |             |     |         |         |      |
|            |             |     |         |         |      |

05-実施-一般-0001-当初