

2. 直接工事費内訳書

工種	名称	形状寸法	単位	実 施 元 設 計			変 更 設 計			備考
				数量	単価	金額	数量	単価	金額	
消防施設	スプリンクラーポンプユニット	125Φ×1350ℓ×30m	台	1.0						
	搬入据付費		式	1.0						
	基礎ボルト工事	ケミカルアンカー	ヶ所	4.0						
	既存ポンプ解体工事		台	1.0						
	同上搬出費		台	1.0						
	同上運搬及び処分費	クレーン車・ 産廃処理	台	1.0						
	既存配管撤去プラグ止め	150A	式	1.0						
	ポンプ電源撤去費		式	1.0						
	同上運搬及び処分費	産廃処理	式	1.0						
	アラム弁（既存再使用）		組	2.0						
	白ガス管（SGP）	機械室 50A	m	4.0						
	白ガス管（SGP）	機械室 100A	m	8.0						
	白ガス管（溶接）機械室	機械室 125～150A	m	2.0						
	塩ビライニング管（VB）	機械室 20A	m	4.0						
	仕切弁	JIS10K 20A	個	1.0						
	小 計									

2. 直接工事費内訳書

工種	名称	形状寸法	単位	実施元設計			変更設計			備考
				数量	単価	金額	数量	単価	金額	
消防施設	仕切弁	JIS10K 100A	個	2.0						
	フレキシブル継手	20A×300L	組	1.0						
	圧力計	100Φ	組	2.0						
	連成計	100Φ	組	1.0						
	耐火ケーブル	FP-C 14sq-4c	m	7.0						
	耐熱ケーブル	HP 1.2-10P	m	7.0						
	電線管	EP 31	m	3.0						
	電線管	EP 39	m	3.0						
	金属製可とう電線管	F2 30	m	2.0						
	金属製可とう電線管	F2 38	m	2.0						
	電線管付属品		式	1.0						
	電線管支持材		式	1.0						
	プルボックス	200×200×200 溶融亜鉛メッキ	個	1.0						
	プルボックス	500×500×300 溶融亜鉛メッキ	個	1.0						
	プルボックス支持材		式	1.0						
	小計									

2. 直接工事費内訳書

工種	名称	形状寸法	単位	実 施 元 設 計			変 更 設 計			備考
				数量	単価	金額	数量	単価	金額	
消防施設	既設消火栓ポンプ制御盤撤去、搬出、処分		式	1.0						
	雑材及び消耗品		式	1.0						
	労務費		式	1.0						
	既設配線、配管切放し、撤去費		式	1.0						
	非常用発電機負荷変更に伴う試験、計算書他申請書作成費		式	1.0						
	消火ポンプ起動リレー配線接続、試験調整費		式	1.0						
	電気工事に関わる消防申請及び検査立会費		式	1.0						
	消防申請費		件	1.0						
	試験費		回	1.0						
	検査立会費		回	1.0						
	小 計									

4. 共通費内訳書

工種	名称	形状 寸法	単位	実 施 元 設 計			変 更 設 計			備考
				数量	単価	金額	数量	単価	金額	
	スプリンクラー設備改修工事									
	共通仮設費		式	1.0						
	現場管理費		式	1.0						
	一般管理費		式	1.0						
	小 計									