

### 3 直接工事費内訳明細

( )

名 称	規格・品質	実施・元設計額			変更設計額			備 考
		数量・単位	単 価	金 額	数量・単位	単 価	金 額	
鉄骨工事								
H-390x300x10x16	SN400B	1.4 t						
H-390x300x10x16	SN490B	1.5 t						
H-390x300x10x16	SS400	0.43 t						
H-198x 99x4.5x7	SS400	0.01 t						
H-250x125x 6x 9	SS400	0.20 t						
H-400x200x 8x13	SS400	0.63 t						
□-400x400x19	BCR295	2.5 t						
PL-06	SS400	0.38 t						
PL-09	SN400B	0.04 t						
PL-09	SN490B	0.04 t						
PL-09	SS400	0.11 t						
PL-12	SN400B	0.27 t						
PL-12	SN490B	0.21 t						
PL-12	SS400	0.07 t						
PL-16	SS400	0.07 t						

### 3 直接工事費内訳明細

( )

名 称	規格・品質	実施・元設計額			変更設計額			備 考
		数量・単位	単 価	金 額	数量・単位	単 価	金 額	
PL-25	SN490C	0.04 t						
PL-28	SN490C	0.28 t						
PL-32	SN490C	0.05 t						
STボルト M19	L=130 材工共 (現場打ち)	330 箇所						
MF20/L50	F8T	30 本						
MF20/L55	F8T	63 本						
MF20/L60	F8T	38 本						
MF20/L65	F8T	13 本						
MF20/L70	F8T	24 本						
MF22/L70	F8T	96 本						
MF22/L85	F8T	352 本						
40-19R	ヘースパック	4 箇所						
工場加工費	工場溶接共	8.7 t						
消耗品費		8.7 t						
溶融亜鉛メッキ	運搬費共	8.7 t						
運搬費		8.7 t						

### 3 直接工事費内訳明細

( )

名 称	規格・品質	実施・元設計額			変更設計額			備 考
		数量・単位	単 価	金 額	数量・単位	単 価	金 額	
建方費		8.7 t						
現場本締め	高力ボルト	608 本						
機械器具損料		8.7 t						
超音波探傷試験	社内 100% 工場溶接	1 式						
超音波探傷試験	第三者 30% 工場溶接	1 式						
スクラップ 控除		0.27 t						
柱吊りピース		8 カ所						
法定福利費		1 式						
鉄骨階段	0.71t 溶融亜鉛メッキ品	1 式						
鉄骨階段	段モルタル t=50mm	3.8 m <sup>2</sup>						
鉄骨階段	無収縮モルタル t=50mm	2 箇所						
鉄骨階段	ワイヤーメッシュ 6φ-@100	3.8 m <sup>2</sup>						
計								

### 3 直接工事費内訳明細

( )

名 称	規格・品質	実施・元設計額			変更設計額			備 考
		数量・単位	単 価	金 額	数量・単位	単 価	金 額	
付帯工事								
架台手摺	直線	25.3 m						
架台手摺	ササラ	6.9 m						
鉄部SOP	細幅	108 m						
踏面								
モルタル		6.9 m <sup>2</sup>						
基礎天端 コンクリート直均し		81.5 m <sup>2</sup>						
計								

## 4 別 紙 明 細

( )

名 称	規格・品質	実施・元設計額			変更設計額			備 考
		数量・単位	単 価	金 額	数量・単位	単 価	金 額	
【キュービクル架台基礎】								
1 直接仮設工事		1 式						
2 土工事		1 式						
3 鉄筋工事		1 式						
4 コンクリート工事		1 式						
5 型枠工事		1 式						
6 鉄骨工事		1 式						
7 付帯工事		1 式						
計								
計 (丸め)								

# 4 別 紙 明 細

( )

名 称	規格・品質	実施・元設計額			変更設計額			備 考
		数量・単位	単 価	金 額	数量・単位	単 価	金 額	
1 直接仮設工事								
やりかた		20.3 m <sup>2</sup>						
墨だし		40.6 m <sup>2</sup>						
養生		40.6 m <sup>2</sup>						
整理清掃片付け		40.6 m <sup>2</sup>						
外部足場	くさび緊結式足場、建地幅900 10m未満(手摺先行方式)	126 m <sup>2</sup>						
小 計								

### 3 直接工事費内訳明細

( )

名 称	規格・品質	実施・元設計額			変更設計額			備 考
		数量・単位	単 価	金 額	数量・単位	単 価	金 額	
2 土工事								
根切り	つぼ掘り	59.3 m <sup>3</sup>						
埋戻	根切土転用	13.8 m <sup>3</sup>						
残土処分	場外搬出	45.5 m <sup>3</sup>						
床付け		47.6 m <sup>2</sup>						
碎石地業	基礎下	5.1 m <sup>3</sup>						
碎石地業	地中梁下	2.1 m <sup>3</sup>						
機械運搬費		1 往復						
地盤改良工事	800φ 220.5m 高有機質土対応 300kg/m <sup>3</sup>	1 式						
計								

### 3 直接工事費内訳明細

( )

名 称	規格・品質	実施・元設計額			変更設計額			備 考
		数量・単位	単 価	金 額	数量・単位	単 価	金 額	
3 鉄筋工事								
異形鉄筋	SD295 D10	0.38 t						
〃	SD295 D13	0.85 t						
〃	SD295 D16	1.9 t						
〃	SD345 D22	0.20 t						
〃	SD345 D25	1.3 t						
ガス圧接	D25+D25	12 箇所						
鉄筋加工組立		4.4 t						
鉄筋運搬費		4.4 t						
スクラップ控除		0.12 t						
計								



### 3 直接工事費内訳明細

( )

名 称	規格・品質	実施・元設計額			変更設計額			備 考
		数量・単位	単 価	金 額	数量・単位	単 価	金 額	
4 コンクリート工事								
捨コンクリート	Fc18 S=15	4.3 m <sup>3</sup>						
基礎コンクリート	Fc24+3 S=15	37.6 m <sup>3</sup>						
2階躯体	Fc24+3 S=15	4.1 m <sup>3</sup>						
打設手間	捨コンクリート	4.3 m <sup>3</sup>						
〃	基礎コンクリート	37.6 m <sup>3</sup>						
〃	2階躯体	4.1 m <sup>3</sup>						
ポンプ圧送	基本料金, 圧送料金を含む	3 回						
計								

### 3 直接工事費内訳明細

( )

名 称	規格・品質	実施・元設計額			変更設計額			備 考
		数量・単位	単 価	金 額	数量・単位	単 価	金 額	
型枠工事								
普通型枠		46.5 m <sup>2</sup>						
型枠運搬		46.5 m <sup>2</sup>						
計								

### 3 直接工事費内訳明細

( )

名 称	規格・品質	実施・元設計額			変更設計額			備 考
		数量・単位	単 価	金 額	数量・単位	単 価	金 額	
鉄骨工事								
H-340x250x 9x14	SS400	2.3 t						
H-198x 99x4.5x7	SS400	0.04 t						
H-250x125x 6x 9	SS400	0.24 t						
H-300x150x6.5x9	SS400	0.38 t						
□-300x300x12	BCR295	1.2 t						
PL-06	SS400	0.19 t						
PL-09	SS400	0.53 t						
PL-22	SN490C	0.17 t						
STボルト M19	L=100	185 箇所						
MF20/L50	F8T	84 本						
MF20/L55	F8T	9 本						
MF22/65	F8T	138 本						
MF22/L70	F8T	275 本						
30-12V	ベースハック	4 箇所						
工場加工費	工場溶接共	5.1 t						

### 3 直接工事費内訳明細

( )

名 称	規格・品質	実施・元設計額			変更設計額			備 考
		数量・単位	単 価	金 額	数量・単位	単 価	金 額	
消耗品費		5.1 t						
溶融亜鉛メッキ	運搬費共	5.1 t						
運搬費		5.1 t						
建方費		5.1 t						
現場本締め	高力ボルト	484 本						
機械器具損料		5.1 t						
超音波探傷試験	社内 100% 工場溶接	1 式						
超音波探傷試験	第三者 30% 工場溶接	1 式						
スラップ 控除		0.16 t						
柱吊りピース		8 カ所						
法定福利費		1 式						
鉄骨階段	0.7t 溶融亜鉛メッキ品	1 式						
鉄骨階段	段モルタル t=50mm	3.8 m <sup>2</sup>						
鉄骨階段	無収縮モルタル t=50mm	2 箇所						
鉄骨階段	ワイヤーメッシュ 6φ-@100	3.80 m <sup>2</sup>						
計								

### 3 直接工事費内訳明細

( )

名 称	規格・品質	実施・元設計額			変更設計額			備 考
		数量・単位	単 価	金 額	数量・単位	単 価	金 額	
付帯工事								
架台手摺	直線	21.6 m						
架台手摺	ササラ	6.9 m						
鉄部SOP	細幅	94.0 m						
踏面								
モルタル		3.5 m <sup>2</sup>						
基礎天端								
コンクリート直均し		54.6 m <sup>2</sup>						
計								

4 別 紙 明 細

( )

名 称	規格・品質	実施・元設計額			変更設計額			備 考
		数量・単位	単 価	金 額	数量・単位	単 価	金 額	
【GHP基礎】								
1 直接仮設工事		1 式						
2 土工事		1 式						
3 鉄筋工事		1 式						
4 コンクリート工事		1 式						
5 型枠工事		1 式						
6 左官工事		1 式						
計								
計 (丸め)								

#### 4 別 紙 明 細

( )

名 称	規格・品質	実施・元設計額			変更設計額			備 考
		数量・単位	単 価	金 額	数量・単位	単 価	金 額	
1 直接仮設工事								
墨だし		2.4 m <sup>2</sup>						
整理清掃片付け		2.4 m <sup>2</sup>						
小 計								

### 3 直接工事費内訳明細

( )

名 称	規格・品質	実施・元設計額			変更設計額			備 考
		数量・単位	単 価	金 額	数量・単位	単 価	金 額	
2 土工事								
鋤取り		0.8 m <sup>3</sup>						
埋戻	根切土転用	0.1 m <sup>3</sup>						
残土処分	場外搬出	0.7 m <sup>3</sup>						
床付け		3.1 m <sup>2</sup>						
碎石地業	基礎下	0.5 m <sup>3</sup>						
計								



3 直接工事費内訳明細 ( )								
名 称	規格・品質	実施・元設計額			変更設計額			備 考
		数量・単位	単 価	金 額	数量・単位	単 価	金 額	
3 鉄筋工事								
異形鉄筋	SD295 D13	0.07 t						
鉄筋加工組立		0.07 t						
鉄筋運搬費		0.07 t						
計								

### 3 直接工事費内訳明細

( )

名 称	規格・品質	実施・元設計額			変更設計額			備 考
		数量・単位	単 価	金 額	数量・単位	単 価	金 額	
4 コンクリート工事								
基礎コンクリート	Fc24+3 S=15	0.7 m <sup>3</sup>						
打設手間		0.7 m <sup>3</sup>						
ポンプ圧送	基本料金, 圧送料金を含む	1 回						
計								

### 3 直接工事費内訳明細

( )

名 称	規格・品質	実施・元設計額			変更設計額			備 考
		数量・単位	単 価	金 額	数量・単位	単 価	金 額	
5 型枠工事								
打放し型枠		1.9 m <sup>2</sup>						
型枠運搬		1.9 m <sup>2</sup>						
計								

### 3 直接工事費内訳明細

( )

名 称	規格・品質	実施・元設計額			変更設計額			備 考
		数量・単位	単 価	金 額	数量・単位	単 価	金 額	
6 左官工事								
基礎天端コンクリート押え	金鰻	2.4 m <sup>2</sup>						
打放し面補修		1.9 m <sup>2</sup>						
計								

## 2 直接工事費内訳書

( 3 )

名 称	数量・単位	実施・元設計額	変更設計額	差引増減額	備 考
令和7年度 普通教室棟 A-2. 改良工事（建築）					普通教室棟
1. 直接仮設工事	一 式				
2. 防水改修工事	一 式				
3. 外壁改修工事	一 式				
4. 建具改修工事	一 式				
5. 内装改修工事	一 式				
6. 塗装改修工事	一 式				
7. 内部ユニットその他工事	一 式				
8. 発生材処分費	一 式				
直接工事費計					

### 3 直接工事費内訳明細

( )

名 称	規格・品質	実施・元設計額			変更設計額			備 考
		数量・単位	単 価	金 額	数量・単位	単 価	金 額	
1 直接仮設工事								
外部足場	くさび緊結式足場、建地幅900 3か月、20m未満(手摺先行方式)	1 式						別紙明細
ネット状養生シート	防災Ⅰ類、6か月	1 式						別紙明細
整理清掃片付け	外部	1 式						別紙明細
墨だし	仕上げ	1 式						別紙明細
養生	仕上げ	1 式						別紙明細
整理清掃片付け	内部	1 式						別紙明細
内部足場	脚立足場	1 式						別紙明細
内部足場	階段足場	1 式						別紙明細
小 計								

### 3 直接工事費内訳明細

( )

名 称	規格・品質	実施・元設計額			変更設計額			備 考
		数量・単位	単 価	金 額	数量・単位	単 価	金 額	
2 防水改修工事								
【撤去】								
笠木押えL型金物 撤去	アルミ製	243 m						
立上げ押えI型金物 撤去	アルミ製	66.8 m						
金物押えシーリング撤去	10×10	88.9 m						
シート用ルーフトレン撤去	横引φ125 ストレーナー共	3 か所						
シート用ルーフトレン撤去	縦引φ125 ストレーナー共	12 か所						
シート用脱気筒撤去		26 か所						
塗膜用ルーフトレン撤去	横引φ125 ストレーナー共	1 か所						
塗膜用脱気筒撤去		1 か所						
塗膜中継用ドレン撤去	縦引φ125 ストレーナー共	20 か所						
立上りシート防水撤去	t1.5 不具合部分	183 m <sup>2</sup>						
縦樋撤去	φ125 金具共	143 m						
スチール手摺撤去	基礎共	189 m						
小 計								

### 3 直接工事費内訳明細

( )

名 称	規格・品質	実施・元設計額			変更設計額			備 考
		数量・単位	単 価	金 額	数量・単位	単 価	金 額	
【改修】								
高圧洗浄		1707 m <sup>2</sup>						
塗膜下地調整	既存防水層	239 m <sup>2</sup>						
合成高分子 ルーフィング t2.0	S4SI-M2 (平面 断熱材 t40共	1245 m <sup>2</sup>						
合成高分子 ルーフィング t2.0	S-M2 (立面)	223 m <sup>2</sup>						
塩ビ被覆鋼板	入隅	289 m						
塩ビ被覆鋼板	タテ出隅	10.2 m						
塩ビ被覆鋼板	笠木押え L型金物	243 m						
塩ビ被覆鋼板	立上げ押え I型金物	66.8 m						
金物押えシーリング	MS-2 10×10	91.9 m						
改修用ルーフドレン (シート用)	横引 φ125 ストレーナー共	3 か所						
改修用ルーフドレン (シート用)	縦引 φ125 ストレーナー共	12 か所						
塩ビ被覆鋼板	手摺基礎下 650×350	41 か所						
塩ビ被覆鋼板	手摺基礎下 350×350	8 か所						
ステンレス製手摺	基礎共	86.4 m						



### 3 直接工事費内訳明細

( )

名 称	規格・品質	実施・元設計額			変更設計額			備 考
		数量・単位	単 価	金 額	数量・単位	単 価	金 額	
ウレタン塗膜防水	X-2 (平面)	197.0 m <sup>2</sup>						
ウレタン塗膜防水	X-2 (立面)	43.6 m <sup>2</sup>						
改修用ルーフドレン (塗膜用)	横引φ125 ストレーナー共	1 か所						
改修用ドレン (塗膜用)	縦引φ125 ストレーナー共	20 か所						
縦樋	φ125 金具共	143 m						
小 計								
計								

### 3 直接工事費内訳明細

( )

名 称	規格・品質	実施・元設計額			変更設計額			備 考
		数量・単位	単 価	金 額	数量・単位	単 価	金 額	
3 外壁改修工事								
【撤去】								
シーリング撤去	20×10	983 m						
小 計								
【改修】								
施工数量調査		2411 m <sup>2</sup>						
ひび割れ部改修	Uカット可とう性 エポキシ樹脂充填	241 m						
欠損部改修 (150×150程度)	研り埋戻し処理 鉄筋発錆部処理	120 か所						
高圧洗浄	30Mpa	2411 m <sup>2</sup>						
下地調整材吹付	カチオン系フィラー C-1	2349 m <sup>2</sup>						
防水型複層塗材E (耐候性1種)	JIS A 6021	2291 m <sup>2</sup>						
外装薄塗材E	JIS A 6909	363 m <sup>2</sup>						
打継目地シーリング	PU-2 20×10	983 m						
職員玄関前 アルミパネル	フッ素樹脂塗装鋼板 下地・シーリング共	9.6 m <sup>2</sup>						
小 計								
計								

名 称	規格・品質	実施・元設計額			変更設計額			備 考
		数量・単位	単 価	金 額	数量・単位	単 価	金 額	
4 建具改修工事								
【撤去】								
カッター入れ		333 m						
壁コンクリート解体		1.3 m3						
シーリング撤去		1,231 m						
型板ガラス撤去	t3.0 集積共	55.0 m <sup>2</sup>						
フロートガラス撤去	t3.0 集積共	209 m <sup>2</sup>						
フロートガラス撤去	t5.0 集積共	349 m <sup>2</sup>						
網入磨板ガラス撤去	t6.8 集積共	85.3 m <sup>2</sup>						
網入型板ガラス撤去	t6.8 集積共	44.6 m <sup>2</sup>						
アルミ製パネル撤去		5.5 m <sup>2</sup>						
(小計)								
(鋼製建具 撤去工法)								
S S - 1	W3680*H2300	3 か所						
S D - 1	W3465*H2200	1 か所						

名 称	規格・品質	実施・元設計額			変更設計額			備 考
		数量・単位	単 価	金 額	数量・単位	単 価	金 額	
SD-2	W2240*H2200	2 か所						
SD-3	W800*H1800	4 か所						
SD-7	W375*H530	1 か所						
SD-8	W1800*H2000	1 か所						
SG-2	W1080*H1100	1 か所						
LSD-1	W800*H2000	3 か所						
(小計)								
(アルミ製建具 撤去工法)								
AD-1	W3645*H2835	1 か所						
AD-5	W7995*H2590	1 か所						
AD-6	W7770*H2590	1 か所						
AD-11	W3785*H2590	1 か所						
AW-16	W600*H1200	8 か所						
(小計)								

名 称	規格・品質	実施・元設計額			変更設計額			備 考
		数量・単位	単 価	金 額	数量・単位	単 価	金 額	
(木製建具 撤去)								
WD-1	W7310*H2290	19 か所						
WD-9	W1600*H1800	6 か所						
WD-10	W1600*H1800	1 か所						
WD-11	W1600*H1800	2 か所						
WD-12	W1200*H1800	2 か所						
WD-16	W800*H1800	1 か所						
WD-17	W800*H1800	1 か所						
WD-19	W800*H1800	3 か所						
WD-26	W1600*H1800	2 か所						
(小計)								
(トイレブース 撤去)								
TB-1		1 か所						
TB-2		1 か所						
TB-3		2 か所						
TB-4		2 か所						
(小計)								

名 称	規格・品質	実施・元設計額			変更設計額			備 考
		数量・単位	単 価	金 額	数量・単位	単 価	金 額	
【改修】								
(鋼製建具)								
SS-1 特		3.0 ケ所						
SS-5		1.0 ケ所						
SD-1 特		1.0 ケ所						
SD-2 特		2.0 ケ所						
SD-3 特		3.0 ケ所						
SD-3		1.0 ケ所						
SD-7		1.0 ケ所						
SD-8 特		1.0 ケ所						
SG-2		1.0 ケ所						
(小計)								
(アルミ製建具)								
AD-1		1.0 ケ所						
AD-2		3.0 ケ所						

名 称	規格・品質	実施・元設計額			変更設計額			備 考
		数量・単位	単 価	金 額	数量・単位	単 価	金 額	
AD-3		1.0 ケ所						
AD-4		1.0 ケ所						
AD-5		1.0 ケ所						
AD-6		1.0 ケ所						
AD-7		18.0 ケ所						
AD-11		1.0 ケ所						
AD-12		2.0 ケ所						
AD-15		2.0 ケ所						
AD-19		1.0 ケ所						
AD-20		2.0 ケ所						
AW-2		6.0 ケ所						
AW-5		15.0 ケ所						
AW-6		2.0 ケ所						
AW-10		1.0 ケ所						
AW-10*		1.0 ケ所						
AW-11'		6.0 ケ所						

名 称	規格・品質	実施・元設計額			変更設計額			備 考
		数量・単位	単 価	金 額	数量・単位	単 価	金 額	
AW-15		16.0 ケ所						
AW-16		8.0 ケ所						
AW-17		2.0 ケ所						
AW-18		4.0 ケ所						
AW-20		3.0 ケ所						
(小計)								
(木製建具)								
WDS-1		19.0 ケ所						
WD-9		6.0 ケ所						
WD-10		1.0 ケ所						
WD-11		2.0 ケ所						
WD-12		2.0 ケ所						
WD-16'		1.0 ケ所						
WD-17		1.0 ケ所						



名 称	規格・品質	実施・元設計額			変更設計額			備 考
		数量・単位	単 価	金 額	数量・単位	単 価	金 額	
WD-19		1.0 ケ所						
WD-26		2.0 ケ所						
WD-40		1.0 ケ所						
WD-41		1.0 ケ所						
(小計)								
(トイレブース)								
TB-1		1.0 ケ所						
TB-2		1.0 ケ所						
TB-3		2.0 ケ所						
TB-4		2.0 ケ所						
(小計)								
(法定福利費)								
法定福利費		1.0 式						
(小計)								

名 称	規格・品質	実施・元設計額			変更設計額			備 考
		数量・単位	単 価	金 額	数量・単位	単 価	金 額	
(ガラス)								
学校用強化ガラス	t4.0 2.00m2以下	304 m <sup>2</sup>						
学校用強化型板ガラス	t4.0 2.18m2以下	102 m <sup>2</sup>						
複層ガラス	FL3+A6+ST4 2.00m2以下	73.9 m <sup>2</sup>						
複層ガラス	FL5+A6+ST4 2.00m2以下	213 m <sup>2</sup>						
フロートガラス	t3 2.00m2以下	0.8 m <sup>2</sup>						
フロートガラス	t5 2.00m2以下	1.9 m <sup>2</sup>						
ガラス廻りシーリング	SR-1 5x5 片面数量	3,459 m						
(小計)								
建具廻りシーリング		1,202 m						
建具廻り防水モルタル		93.8 m						
建具廻り充填モルタル		111 m						
(小計)								
計								

### 3 直接工事費内訳明細

( )

名 称	規格・品質	実施・元設計額			変更設計額			備 考
		数量・単位	単 価	金 額	数量・単位	単 価	金 額	
5 内装改修工事								
【撤去】								
床 ビニル床シート撤去	t=1.5 集積共	57.2 m <sup>2</sup>						
床 敷居・廊下雨受 テラゾ撤去	集積共	50.1 m <sup>2</sup>						
床 カッター入れ		257 m						
床 モザイクタイル パーケット撤去	1階スラブ修繕教室	229 m <sup>2</sup>						
床 モザイクタイル パーケット撤去		915 m <sup>2</sup>						
壁 カッター入れ		512 m						
壁 磁器質タイル撤去	集積共	4.7 m <sup>2</sup>						
壁 ビニルクロス撤去	集積共	140 m <sup>2</sup>						
壁 普通教室 廊下間仕切り壁撤去	木軸組 集積共	367 m <sup>2</sup>						
普通教室 造付家具撤去	集積共	295 m <sup>2</sup>						
天井 軽鉄下地撤去	集積共	2,309 m <sup>2</sup>						
天井 仕上げ材撤去	集積共 ボード類一重張り	1,195 m <sup>2</sup>						
天井 仕上げ材撤去	集積共 岩綿吸音板(捨張共)	964 m <sup>2</sup>						
天井 ビニルクロス撤去	集積共	211 m <sup>2</sup>						

### 3 直接工事費内訳明細

( )

名 称	規格・品質	実施・元設計額			変更設計額			備 考
		数量・単位	単 価	金 額	数量・単位	単 価	金 額	
(旧ダイサービス)								
壁 ビニルクロス撤去	集積共	165 m <sup>2</sup>						
天井 仕上げ材撤去	集積共 岩綿吸音板(捨張共)	157 m <sup>2</sup>						
天井 軽鉄下地撤去	集積共	157 m <sup>2</sup>						
(トイレ)								
床 ビニル床シート撤去	t=1.5 集積共	134 m <sup>2</sup>						
床 カッター入れ		44.9 m						
床 床コンクリート撤去	t=150 集積共	6.7 m <sup>3</sup>						
流し台撤去	L=1,200	1 箇所						
コンロ台撤去		1 箇所						
カッター入れ		19.3 m						
水飲み撤去	集積共	2.3 m <sup>3</sup>						
(児童トイレ)								
床 カッター入れ		33.6 m						
床 コンクリート解体		4.4 m <sup>3</sup>						

名 称	規格・品質	実施・元設計額			変更設計額			備 考
		数量・単位	単 価	金 額	数量・単位	単 価	金 額	
目あらし		4.0 m <sup>2</sup>						
床 ビニル床シート撤去	t 2.0	132 m <sup>2</sup>						
巾木 塩ビ巾木撤去		141 m <sup>2</sup>						
壁 軽鉄間仕切撤去	W=50	78.5 m <sup>2</sup>						
壁 軽鉄間仕切撤去	W=65	15.0 m <sup>2</sup>						
壁 軽鉄間仕切撤去	W=100	4.0 m <sup>2</sup>						
壁 ケイカル板撤去	t =6 石膏ボード t =12.5下地共	98.4 m <sup>2</sup>						
天井 鉄下地撤去		139 m <sup>2</sup>						
天井 石膏ボード類撤去	t =9	139 m <sup>2</sup>						
ライニング笠木撤去	SUS製	3.4 m						
集成材カウンター撤去	300×300	0.2 m <sup>2</sup>						
小 計								

名 称	規格・品質	実施・元設計額			変更設計額			備 考
		数量・単位	単 価	金 額	数量・単位	単 価	金 額	
【改修】								
床 タイルクリーニング		72.8 m <sup>2</sup>						
床 框テラゾクリーニング		12.1 m <sup>2</sup>						
床 仕上材下地調整	Pタイル撤去跡	1,327 m <sup>2</sup>						
床 ビニル床シート	t=2 ノンワックス	1,199 m <sup>2</sup>						
床 軽量コンクリート製二重床	H=40 置敷式 スロープ共	128 m <sup>2</sup>						
床 ビニル床タイル	帯電防止	128 m <sup>2</sup>						
床 1階教室 軽量コンクリート製二重床	スロープ共 H=40 レベル調整含	229 m <sup>2</sup>						
床 同上 下地調整	パーケット撤去跡 RB種 既存モルタル面	229 m <sup>2</sup>						
床 ビニル床タイル	木目調置敷 t=5	229 m <sup>2</sup>						
床 耐傷フローリング	直貼無遮音 t=11	915 m <sup>2</sup>						
床 同上 下地調整	パーケット撤去跡 RB種 既存モルタル面	915 m <sup>2</sup>						
床 モルタル金コテ	テラゾ撤去跡補修	13.2 m <sup>2</sup>						
階段 踏面・蹴上 仕上材下地調整	Pタイル撤去跡	55.1 m <sup>2</sup>						

名 称	規格・品質	実施・元設計額			変更設計額			備 考
		数量・単位	単 価	金 額	数量・単位	単 価	金 額	
階段 踏面・蹴上 ビニル床シート	t=2 ノンワックス	55.1 m <sup>2</sup>						
階段 段鼻ノンスリップ テラゾ	改修用	130 m						
階段 ボーダークリーニング		34.2 m						
巾木 木製巾木 テラゾ	H=100	348 m						
巾木 クリーニング	H=200	15.7 m						
壁 モルタル金コテ	家具跡補修	242 m <sup>2</sup>						
壁 ビニルクロス	ボード面 下地処理共	171 m <sup>2</sup>						
壁 石こうボード	t=12.5	177 m <sup>2</sup>						
壁 防火上主要な間仕切り壁	硬質+普通石こうボード t=9.5+12.5	91.7 m <sup>2</sup>						
壁 L G S 65 (捨)		42.2 m <sup>2</sup>						
壁 E P S 壁面	硬質+普通石こうボード t=9.5+12.5	42.2 m <sup>2</sup>						
天井 L G S (捨)		1,374 m <sup>2</sup>						
天井 岩綿吸音板t=9	下貼共	1,374 m <sup>2</sup>						
天井 L G S (直)		997 m <sup>2</sup>						
天井 化粧石膏ボード		997 m <sup>2</sup>						
塩ビ製廻り縁		1,075 m						

名 称	規格・品質	実施・元設計額			変更設計額			備 考
		数量・単位	単 価	金 額	数量・単位	単 価	金 額	
天井点検口	電機設備	54 か所						
天井点検口	機械設備	24 か所						
天井開口補強	900×900	18 か所						
天井開口補強	400×400	8 か所						
児童用雨具掛け	L3550 撤去共	15 か所						
児童用雨具掛け	L3700 台付 撤去共	2 か所						
壁 外壁面 ノンフロン断熱材吹付	現場発泡ウレタンt=30	1,005 m <sup>2</sup>						
壁 軽量鉄骨壁下地	スタッド50	204 m <sup>2</sup>						
壁 硬質+普通石こうボード	t=9.5+12.5	204 m <sup>2</sup>						
ビニル巾木	H=100	196 m						
カーテンボックス	アルミ製	196 m						
旧低学年玄関 床修繕	踏込部分	7.6 m <sup>2</sup>						
旧温風口孔塞ぎ		6 か所						
幕板200×20	廊下天井欠損	254 m						
木製建具枠		681 m						
階段 落下防止手摺		20.3 m						



名 称	規格・品質	実施・元設計額			変更設計額			備 考
		数量・単位	単 価	金 額	数量・単位	単 価	金 額	
(旧デイサービス)								
壁 下地調整	RB種 既存コンクリート面	165 m <sup>2</sup>						
壁 ビニルクロス		165 m <sup>2</sup>						
天井 仕上材	岩綿吸音板(捨張共)	157 m <sup>2</sup>						
天井 軽鉄下地		157 m <sup>2</sup>						
塩ビ製廻り縁		122 m						
ボード面 E P再塗装	素地ごしえ共	24.3 m <sup>2</sup>						
ピクチャーレール		310 m						
(児童トイレ)								
躯体コンクリート	Fc24+3 S=15	4.7 m <sup>3</sup>						
打設手間	躯体コンクリート	4.7 m <sup>3</sup>						
ポンプ圧送	基本料金, 圧送料金を含む	1 回						
普通型枠		5.3 m <sup>2</sup>						
型枠運搬		5.3 m <sup>2</sup>						
碎石地業	土間下	4.0 m <sup>2</sup>						

名 称	規格・品質	実施・元設計額			変更設計額			備 考
		数量・単位	単 価	金 額	数量・単位	単 価	金 額	
防湿シート敷き込み	ポリエチレンフィルム 厚0.15	36.6 m <sup>2</sup>						
異形鉄筋	SD295 D13	0.3 t						
鉄筋加工組立		0.3 t						
鉄筋運搬費		0.3 t						
接着系アンカー	下向き	225 本						
差筋アンカー	D-13 L=600 下向き	84 本						
フレア溶接	D10	225 か所						
床 長尺塩ビシート	t=2.0 パンワックス・W耐汚染タイプ	139 m <sup>2</sup>						
床 モルタル下地調整	床シート下地	139 m <sup>2</sup>						
巾木 床シート立上げ	H=100	141 m						
壁 防水石こうボード	t=12.5	108 m <sup>2</sup>						
壁 化粧けい酸カルシウム板	t=6	108 m <sup>2</sup>						
壁 メラミン化粧板	t=3	280 m <sup>2</sup>						
壁 軽鉄間仕切り	W=50	85.8 m <sup>2</sup>						
壁 軽鉄間仕切り	W=65	16.3 m <sup>2</sup>						
壁 軽鉄間仕切り	W=100	4.0 m <sup>2</sup>						

名 称	規格・品質	実施・元設計額			変更設計額			備 考
		数量・単位	単 価	金 額	数量・単位	単 価	金 額	
出隅壁見切	アルミアングル	32.5 m						
ライニング笠木		3.4 m						
ライニング笠木	カバー工法	9.7 m						
アルミ額縁		12.7 m						
木製壁見切	120×25 塗装別途	5.0 m						
天井 化粧石膏ボード	t=9.5	139 m <sup>2</sup>						
天井 軽鉄下地	19型 下地張なし @225	139 m <sup>2</sup>						
塩ビ廻縁		159 m						
C L 塗り	糸幅300mm以下 木部、素地ごしらえ共	5.0 m						
UC 塗り	木部、B種	76.5 m <sup>2</sup>						
下地調整	R B種	76.5 m <sup>2</sup>						
小 計								
計								

### 3 直接工事費内訳明細

( )

名 称	規格・品質	実施・元設計額			変更設計額			備 考
		数量・単位	単 価	金 額	数量・単位	単 価	金 額	
6 塗装改修工事								
木部 SOP塗装（細幅）	素地ごしらせ共	333 m						
木部 SOP再塗装（細幅）	改修 素地ごしらせ共	1,688 m						
木部 SOP再塗装	改修 素地ごしらせ共	132 m <sup>2</sup>						
鉄部 SOP再塗装	改修 素地ごしらせ共	34.5 m <sup>2</sup>						
鉄部 SOP再塗装（細幅）	改修 素地ごしらせ共	112 m						
左官面 EP再塗装（細幅）	改修 素地ごしらせ共	50.0 m						
階段踊場 EP再塗装（細幅）	改修 素地ごしらせ共	25.4 m						
左官面 EP再塗装	改修 素地ごしらせ共	1,961 m <sup>2</sup>						
ボード面 EP塗装	素地ごしらせ共	51.0 m <sup>2</sup>						
ボード面 EP再塗装	素地ごしらせ共	469 m <sup>2</sup>						
階段ササラ EP再塗装	改修 素地ごしらせ共	4.2 m <sup>2</sup>						
左官面 EP再塗装	改修 素地ごしらせ共	135 m <sup>2</sup>						
合成樹脂調合ペイント塗 （SOP）塗替	既存建具面下地調整共	220 m <sup>2</sup>						
（旧デイスービス） EP再塗装	素地ごしらせ共	24.3 m <sup>2</sup>						
塔屋タラップ 耐候性塗料（DP）	糸幅300mm以下 既存鉄鋼面下地調整RB共	8.2 m						
計								

### 3 直接工事費内訳明細

( )

名 称	規格・品質	実施・元設計額			変更設計額			備 考
		数量・単位	単 価	金 額	数量・単位	単 価	金 額	
7 内部ユニットその他工事								
(家具工事)								
F-1	3列3段 児童用ロッカー	53 ヶ所						
F-3	教師用収納	17 ヶ所						
F-4	掃除用具入れ	21 ヶ所						
F-5	児童用下足棚	12 ヶ所						
F-6	通級・保護者用下足棚	2 ヶ所						
BB-5	黒板	1 ヶ所						
BB-7	黒板	2 ヶ所						
kBB-2	曲面黒板	1 ヶ所						
kBB-3	曲面黒板	18 ヶ所						
WB-1	白板	3 ヶ所						
WB-2	白板	1 ヶ所						
kWB-1	曲面白板	1 ヶ所						
sWB-1	鋼製白板	1 ヶ所						
sWB-2	鋼製白板	2 ヶ所						

### 3 直接工事費内訳明細

( )

名 称	規格・品質	実施・元設計額			変更設計額			備 考
		数量・単位	単 価	金 額	数量・単位	単 価	金 額	
NB-2	掲示板	38 ケ所						
NB-4	掲示板	1 ケ所						
NB-5	掲示板	13 ケ所						
NB-9	掲示板	16 ケ所						
NB-10	掲示板	1 ケ所						
NB-11	掲示板	2 ケ所						
NB-14	掲示板	1 ケ所						
NB-15	掲示板	1 ケ所						
NB-16	掲示板	21 ケ所						
クリーナー		22 ケ所						
廊下 水飲み+下流し		5 ケ所						
廊下 水飲み		1 ケ所						
校長室 飾り棚		1 ケ所						
図書室 カウンター		1 ケ所						
図書室 低書架		8 ケ所						
(小計)								

### 3 直接工事費内訳明細

( )

名 称	規格・品質	実施・元設計額			変更設計額			備 考
		数量・単位	単 価	金 額	数量・単位	単 価	金 額	
(サイン工事)								
総合案内板		1 ケ所						
室名サイン	突出し	27 ケ所						
室名サイン	平付	2 ケ所						
室名サイン	シート	4 ケ所						
ピクトサイン	突出し	6 ケ所						
ピクトサイン	平付	2 ケ所						
階数表示		2 か所						
(小計)								
教務室	流し台1200、コンロ台	1 ケ所						
掃除用具入れ	既製品	4 ケ所						
消火器	床置きボックス共 abc 10型	25 ケ所						
収納棚	上段 オープン 下段 窓付3枚引戸	9 ケ所						
収納棚	窓付3枚引戸	14 ケ所						
(小計)								
計								

### 3 直接工事費内訳明細

( )

名 称	規格・品質	実施・元設計額			変更設計額			備 考
		数量・単位	単 価	金 額	数量・単位	単 価	金 額	
8 発生材処分費								
木くず 積込		28.8 m3						
木くず 運搬	D I D区間、30 k m	28.8 m3						
木くず 処分		11.3 t						
金属(スチール)くず 積込		5.4 t						
金属(スチール)くず 運搬	D I D区間、30 k m	5.4 t						
金属(スチール)くず 処分		5.4 t						
金属(アルミ)くず 積込		6.1 t						
金属(アルミ)くず 運搬	D I D区間、30 k m	6.1 t						
金属(アルミ)くず 処分		6.1 t						
ガラス・陶磁器くず 積込	グラスウール含	3.4 m3						
ガラス・陶磁器くず 運搬	D I D区間、30 k m	3.4 m3						
ガラス・陶磁器くず 処分		8.2 m3						



### 3 直接工事費内訳明細

( )

名 称	規格・品質	実施・元設計額			変更設計額			備 考
		数量・単位	単 価	金 額	数量・単位	単 価	金 額	
コンクリートがら 積込	重機積込	2.1 m3						
コンクリートがら 運搬	D I D区間、30 k m	2.1 m3						
コンクリートがら 処分		4.9 t						
廃プラスチック類 積込		3.1 m3						
廃プラスチック類 運搬	D I D区間、30 k m	3.1 m3						
廃プラスチック類 処分		5.3 t						
廃石こうボード 積込		24.8 m3						
廃石こうボード 運搬	D I D区間、30 k m	24.8 m3						
廃石こうボード 処分		17.2 t						
安定型混合廃棄物 積込	コンクリート、金属、ガラス	13.2 m3						
安定型混合廃棄物 運搬	D I D区間、30 k m	13.2 m3						
安定型混合廃棄物 処分		26.7 t						
計								

# 4 別 紙 明 細

( )

名 称	規格・品質	実施・元設計額			変更設計額			備 考
		数量・単位	単 価	金 額	数量・単位	単 価	金 額	
1 直接仮設工事								
外部足場	くさび緊結式足場、建地幅900 3か月、20m未満(手摺先行方式)	2570 m <sup>2</sup>						参考数量、足場板、階段共 掛払い、手摺、運搬費共
ネット状養生シート	防災Ⅰ類、6か月	2570 m <sup>2</sup>						参考数量 掛払い、運搬費共
整理清掃片付け		391 m <sup>2</sup>						参考数量 建物周囲2.0m
墨だし	仕上げ	3240 m <sup>2</sup>						
養生	仕上げ	3240 m <sup>2</sup>						
整理清掃片付け	内部	3240 m <sup>2</sup>						
内部足場	脚立足場	3144 m <sup>2</sup>						
内部足場	階段足場	96.0 m <sup>2</sup>						
小 計								