

2. 直接工事費内訳書

工種	名称	形状寸法	単位	実施元設計			変更設計			備考
				数量	単価	金額	数量	単価	金額	
管	①衛生器具設備工事		式	1.0						
	②配管・配線設備工事		式	1.0						
	③建築工事									
	3-1 解体・埋戻工事		式	1.0						
	3-2 土間工事		式	1.0						
	3-3 トイレブース工事		式	1.0						
	3-4 内装工事		式	1.0						
	小 計									

見 附 市

3. 直接工事費内訳明細

名称	規格・仕様	数量	単位	単価	金額	備考
① 衛生器具設備工事						
洋風便器（新設品）	CS597BS、SH596BAYR、その他付属品	2.0	組			
洗浄便器（新設品）	TCF587	2.0	組			
洋風便器（既存品）		5.0	組			
同上便座（既存品）		5.0	組			
紙巻器（既存品）		5.0	組			
排水用床フランジ		5.0	組			
新規器具取付費		1.0	式			
既存器具取外・再取付		1.0	式			
雑材工具損料・消耗部材費		1.0	式			
小計						

3. 直接工事費内訳明細

名称	規格・仕様	数量	単位	単価	金額	備考
②配管・配線設備工事						
排水用ビニル管	VP 100	37.0	m			
排水用ビニル管	VP 75	14.0	m			
排水用ビニル管	VP 50	19.0	m			
既存管接続費	50A	14.0	ヶ所			
既存管撤去費		1.0	式			
ケーブル類		2.0	ヶ所			
モール類		2.0	ヶ所			
コンセント類		2.0	ヶ所			
感知器類		2.0	ヶ所			
電気工事費		1.0	式			
小計						

3. 直接工事費内訳明細

名称	規格・仕様	数量	単位	単価	金額	備考
③建築工事						
3-1 解体・埋戻工事						
(解体)						
和便器撤去・積込	男女各1箇所	2.0	箇所			
カッター入れ	t=40 集塵機使用	27.4	m			
土間撤去	t=200	59.3	m ²			
廃材積込	約100m小運搬・閉館日	28.5	t			
残土掘削・集積	t=400~t=800	24.3	m ³			
廃材運搬費	4tアームロール	3.0	台			
廃材処分費	コンクリート	28.5	t			
廃材処分費	混合くず	0.5	t			
養生費	床=シート・合板	1.0	式			
	壁=ブルーシート・マスキング					
資機材費	送風機・合板・ブルーシート・桟木他	1.0	式			
(埋戻)						
山砂土のう袋詰め		288.0	袋			
小計						

3. 直接工事費内訳明細

名称	規格・仕様	数量	単位	単価	金額	備考
空間土のう塞ぎ		71.9	m			
埋戻し		24.3	m³			
転圧	プレート転圧	1.0	式			
山砂		13.2	m³			
再生ラン		6.1	m³			
運搬費	4tDP	3.0	台			
場内小運搬	≒100m小運搬・閉館日	19.3	m³			
養生費		1.0	式			
養生撤去	作業終了後 運搬・積込・処分共	1.0	式			
小計						

3. 直接工事費内訳明細

名称	規格・仕様	数量	単位	単価	金額	備考
3-2 土間工事						
(廊下)						
差し筋	D-10 @200	95.0	本			
鉄筋	D-10 @200	17.0	kg			
生コンクリート打設	t 200	5.7	m³			
全上金コテ仕上		1.0	式			
(男子・女子トイレ内部)						
碎石地業		4.9	m³			
差しアンカー	D-10 @200	210.0	本			
鉄筋	D-10 @200	355.0	kg			
生コンクリート及び打設		5.3	m³			
生コンクリート仕上		48.0	m²			
小計						

3. 直接工事費内訳明細

名称	規格・仕様	数量	単位	単価	金額	備考
3-3 トイレブース工事						
男子トイレ 解体施工費	4ブース・隔て板1枚	1.0	式			
再組立施工費	隔て板 H寸法加工共	1.0	式			
搬出搬入費		1.0	式			
女子トイレ 解体施工費	4ブース・隔て板1枚	1.0	式			
再組立施工費	隔て板 H寸法加工共	1.0	式			
搬出搬入費		1.0	式			
子育て支援センター 解体施工費	2ブース	1.0	式			
再組立施工費		1.0	式			
搬出搬入費		1.0	式			
			0			
			0			
			0			
			0			
			0			
			0			
			0			
小計						

3. 直接工事費内訳明細

名称	規格・仕様	数量	単位	単価	金額	備考
3-4 内装工事						
男子トイレ 長尺シート貼	東リ フロアリューム2mm 耐湿工法	30.0	m ²			
長尺シート貼	東リ 消臭NSトワレNW	1.0	式			
ソフト巾木貼	H=100	30.0	枚			
女子トイレ 長尺シート貼	東リ フロアリューム2mm 耐湿工法	21.0	m ²			
ソフト巾木貼	H=100	29.0	枚			
塩ビタイル貼替	サンゲツ フロアタイル 耐湿工法	1.0	式			
通路 塩ビタイル剥し	下地調整	1.0	式			
塩ビタイル	サンゲツ フロアタイル 耐湿工法	13.0	m ²			
塩ビタイル	目地棒	1.0	式			
廃材処分費		1.0	式			
子育て支援センター トイレ床修繕材工共		1.0	式			
小計						

4. 共通費内訳書

工種	名称	形状 寸法	単位	実施元設計			変更設計			備考
				数量	単価	金額	数量	単価	金額	
	共通仮設費		式	1.0						
	現場管理費		式	1.0						
	一般管理費		式	1.0						
	小 計									

見 附 市