

構造物撤去工

[illegible]

舗装工

[illegible]

防護柵工

工種 種別 細別	規 格	計 算 式	算出 数量	設計 数量	単位
防止柵工					
転落(横断)防止柵					
防護柵設置 (横断転落防止柵)	アンカーボルト固定 P3-1.1-2.0(耐雪・景観型)	平面図より 74.0	74.0	74	m
作業土工					
床堀					
床堀	土砂 小規模	$(0.62 \times 64.0 \times 0.6) + (0.62 \times 10.0 \times 0.66)$	27.9	30	m ³
埋戻					
埋戻	小規模 土砂	$(0.4 \times 74.0 \times 0.45)$	13.3	10	m ³
土材料					
土砂等運搬 (現場→プラント)	DID有 L=7.8km 砂質土(地山土量)	埋戻13.3×補正1.11	14.8	10	m ³
改良土 (改良費用)	75mm以下	埋戻より 13.3	13.3	10	m ³
改良土 (受入費用)	75mm以下	埋戻より 13.3	13.3	10	m ³
土砂等運搬 (プラント→現場)	DID有 L=7.8km 砂質土(地山土量)	埋戻13.3×補正1.11	14.8	10	m ³
防護柵基礎工(アンカーボルト固定)					
基礎材					
基礎砕石	t=10cm RC-40	0.22×74.0	16.3	16	m ²
コンクリート					
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉)W/C≤60%	$0.22 \times 74.0 \times 0.6$	9.8	10	m ³
目地板	瀝青質目地板 t=10mm	$(0.22 \times 0.6) \times 10$ 箇所	1.3	1	m ²
型枠					
型枠	一般型枠 小型構造物	$(0.6 \times 74.0) + ((0.22 \times 0.6) \times 4)$	44.9	45	m ²
残土処理工					
土砂等運搬					
土砂等運搬	DID有 L=3.8km 現場→処分場	床堀27.9-(埋戻13.3×補正1.11)	13.1	10	m ²
残土等処分					
残土等処分	砂質土 (地山土量)	上記より 13.1	13.1	10	m ³

交通誘導員

[illegible]