

工 事 (実 施 ・ 変 更) 設 計 書

令和 6 年度		款	10	項	2	目	1	節	14	審 査		設 計	
工 事 番 号	建 工 第 31 号					実施 (元)設計概要	<div>名木野小学校校舎棟</div> <div>LED化工事</div> <div>構内情報通信網設備工事</div> <div>一式 一式 等</div>						
施 工 位 置	見附市 月見台1丁目 地内												
工 事 名	名木野小学校 LED化他工事(校舎棟)												
実施(元)設計額	円												
変 更 設 計 額	円					変更設計概要							
実施(元)請負額	円												
変 更 請 負 額	円												
工 期	日 間												

見 附 市 役 所

消 費 税 総 括 表

(単位 : 円)

項 目	実 施		変 更 (1 回 目)			変 更 (2 回 目)		
	設 計	請 負	設 計	請 負		設 計	請 負	
				合 計	増 減 分		合 計	増 減 分
工 事 価 格	(1)	(4)	(7)	(10)= (7)*(6)/(3)	(13)= (10)-(4)	(16)	(19)= (16)*(6)/(3)	(22)= (19)-(10)
工 事 価 格 計								
本 工 事 費								
付 帯 工 事 費								
補 償 工 事 費								
消費 税 相 当 額	(2)=(1)*0.10	(5)=(4)*0.10	(8)=(7)*0.10	(11)= (10)*0.10	(14)= (13)*0.10	(17)= (16)*0.10	(20)= (19)*0.10	(23)= (22)*0.10
消費 税 相 当 額 計								
本 工 事 費								
附 帯 工 事 費								
補 償 工 事 費								
工 事 費	(3)=(1)+(2)	(6)=(4)+(5)	(9)=(7)+(8)	(12)= (10)+(11)	(15)= (13)+(14)	(18)= (16)+(17)	(21)= (19)+(20)	(24)= (22)+(23)
工 事 費 計								
本 工 事 費								
附 帯 工 事 費								
補 償 工 事 費								

工 事 費 総 括 表

名 称		元	直接工事費と	A	直 接 工 事 費	共 通 費		A の 内 訳	
		変更	共通費の合計			共通仮設費	諸 経 費	対 象 経 費	対象外経費
令和6年度 LED化他工事	A-1	元							
		変更							
令和7年度 LED化他工事	A-2	元							
		変更							
		元							
		変更							
計		元							
		変更							
消 費 税		元							
		変更							
		元							
		変更							
総 計		元							
		変更							
差 引 増 減 額									

(設 計 概 要)

(1)

内訳(総)4

名木野小学校 LED化他工事 共通費

内訳書

金

円

(税抜)

名 称	摘 要	数量	単位	金 額	備 考
直接工事費					
1 令和 6年度 特別教室棟		1	式		別紙電気設備工事内訳書より
2 令和7年度 普通教室棟		1	式		別紙電気設備工事内訳書より
3 令和 6年度 仮設校舎棟		1	式		別紙電気設備工事内訳書より
計(直接工事費)		1	式		
					公共建築工事共通費積算基準 令和 5年版

名 称	摘 要	数量	単位	金 額	備 考
共通仮設費					
1 電気設備工事	改修電気設備工事	1	式		
小計(共通仮設費)		1	式		
計(純工事費)		1	式		
参考－純工事費内訳	電気設備工事(純工事費)				
	計(純工事費)				

名 称	摘 要	数量	単位	金 額	備 考
現場管理費					
1 電気設備工事	改修電気設備工事	1	式		
小計(現場管理費)		1	式		
計(工事原価)		1	式		
一般管理費	電気設備工事	1	式		
総計(工事価格)		1	式		

2 直接工事費内訳書

(3)

名 称	数量・単位	実施・元設計額	変更設計額	差引増減額	備 考
E. 令和6年度 特別校舎棟					
1-5. 電灯設備	一 式				
1-7. 構内情報通信網設備	一 式				
直接工事費計					

3 直接工事費内訳明細

(1)

名 称	規格・品質	実施・元設計額			変更設計額			備 考
		数量・単位	単 価	金 額	数量・単位	単 価	金 額	
E. 令和6年度 特別教室棟 1-1. 電灯設備	(電灯 1-1-1 照明器具)							
照明器具	A62 LSS13-4-62	11.0 個						
照明器具	B37 LSS9-4-37	3.0 個						
照明器具	B48 LSS9-4-48	56.0 個						
照明器具	B65 LSS9-4-65	111.0 個						
照明器具	B100 LED10, 000 l m	33.0 個						
照明器具	D65 LSS1-4-65 反射笠付	8.0 個						
照明器具	D46W LSS1MP/RP-4-46 反射笠付	1.0 個						
照明器具	E47A LDS1-LSS1-4-47 ｶﾞｰﾄﾞ、反射笠付	2.0 個						
照明器具	埋込 F48 LRS6-4-48	30.0 個						
照明器具	埋込 I65 LRS3CC-4-65	6.0 個						
照明器具	J09 LEDキッチンライト	1.0 個						
照明器具	L13W LBF3MP/RP-2-13	1.0 個						
照明器具	P60 シーリングライト6000 l m	1.0 個						
照明器具	埋込 R08 LRS1-08	13.0 個						
照明器具	埋込 R13 LRS1-13	6.0 個						
照明器具	埋込 R17 LRS1-17	2.0 個						

(2)

[illegible]

3 直接工事費内訳明細

(3)

名 称	規格・品質	実施・元設計額			変更設計額			備 考
		数量・単位	単 価	金 額	数量・単位	単 価	金 額	
E. 令和6年度 特別教室棟 1-1. 電灯設備	(電灯 1- 1-2)							
熱線センサー	操作スイッチ 1S	9.0 個						
熱線センサー	操作スイッチ 2S	15.0 個						
熱線センサー	親器 1.2A 広角検知形	8.0 個						
熱線センサー	親器 8A 広角検知形	19.0 個						
熱線センサー	子器 広角検知形	28.0 個						
熱線センサー	子器 広角検知形 換気扇用	10.0 個						
露出取付バー		6.0 個						
埋込コンセント	2P15A (E)x1 抜止 金属P	22.0 個						
埋込コンセント	2P15A (E)x1 金属P	1.0 個						
埋込スイッチ	1P15Ax1 金属P	10.0 個						
埋込スイッチ	1P15Ax2 金属P	4.0 個						
埋込スイッチ	1P15Ax4 金属P	1.0 個						
埋込スイッチ	1P15Ax5 金属P	3.0 個						
埋込スイッチ	1P15Ax6 金属P	1.0 個						
埋込スイッチ	1P15Ax7 金属P	2.0 個						
埋込スイッチ	1P15A×1+1P4A×1 (ON. OFF) 金属P	5.0 個						

3 直接工事費内訳明細

(4)

名 称	規格・品質	実施・元設計額			変更設計額			備 考
		数量・単位	単 価	金 額	数量・単位	単 価	金 額	
埋込スイッチ	3W15A×1 金属P	1.0 個						
埋込スイッチ	1P15A×1+3W15A×1 金属P	5.0 個						
フラッシュプレート	ブランクP 丸型	11.0 枚						
スイッチボックス	3個用	2.0 個						
位置ボックス	樹脂OB四角中浅型C付	27.0 個						
ジョイントボックス	樹脂四角大深型C付	84.0 個						
露出ボックス EP用	丸型 2方出 E19	2.0 個						
露出ボックス EP用	丸型 3方出 E25	2.0 個						
スイッチボックス EP用	露出形 角形 1方出 E19	1.0 個						
スイッチボックス	露出形 角形 2方出	1.0 個						
EM-IE電線 いんぺい	EM-IE1.6 管内	2885.0 m						
EM-IE電線 いんぺい	EM-IE2.0 管内	118.0 m						
EM-EEFケーブル 線び内	EM-EEF1.6-2C	24.9 m						
EM-EEFケーブル ころがし	EM-EEF1.6-2C	274.0 m						
EM-EEFケーブル PF管内	EM-EEF1.6-2C	12.8 m						
EM-EEFケーブル 線び内	EM-EEF1.6-3C	109.0 m						
EM-EEFケーブル ころがし	EM-EEF1.6-3C	1410.0 m						

3 直接工事費内訳明細

(5)

名 称	規格・品質	実施・元設計額			変更設計額			備 考
		数量・単位	単 価	金 額	数量・単位	単 価	金 額	
EM-EEFケーブル PF管内	EM-EEF1.6-3C	51.9 m						
EM-EEFケーブル 線び内	EM-EEF2.0-3C	7.0 m						
EM-EEFケーブル ころがし	EM-EEF2.0-3C	336.0 m						
プラスチック呼び線	1.2mm	15.2 m						
1 種金属線び	MM1-A	61.9 m						
1 種金属線び	MM1-B	18.0 m						
1 種金属線び	MM1-A スイッチボックス	37.0 個						
1 種金属線び	MM1-A ジェンクシオンボックス	3.0 個						
1 種金属線び	MM1-B スイッチボックス 1個用	9.0 個						
1 種金属線び	MM1-B スイッチボックス 2個用	1.0 個						
1 種金属線び 付属品	MM1-A・B	1.0 式						別紙明細 1-5-2
撤去費		1.0 式						別紙明細 1-5-3
ベビーラック		1.0 式						別紙明細 1-5-4
小 小 計								
小 計								

3 直接工事費内訳明細

(6)

名 称	規格・品質	実施・元設計額			変更設計額			備 考
		数量・単位	単 価	金 額	数量・単位	単 価	金 額	
E. 令和6年度 特別教室棟 1-2. 構内情報通信網設備								
アクセスポイント		5.0 個						
情報用アウトレット	壁付 Cat5e	6.0 個						
既設スイッチングHUB再取付	16P	3.0 個						
EM-UTPケーブル	Cat6A 管内・線び内 露出	90.5 m						
EM-UTPケーブル	Cat6A ころがし	200.0 m						
EM-UTPケーブル	Cat6A PF管内 いんぺい	7.6 m						
EM-UTPケーブル	Cat5e 管内・線び内 露出	16.6 m						
EM-UTPケーブル	Cat5e ころがし	253.0 m						
合成樹脂可とう電線管	PF22 いんぺい	3.8 m						
ねじなし電線管	E25 いんぺい	12.7 m						
ねじなし電線管	E31 いんぺい	12.0 m						
ねじなし電線管	E25 露出 塗装共	8.6 m						
1 種金属線び	MM1-A	21.4 m						
1 種金属線び	MM1-A スイッチボックス	11.0 個						
1 種金属線び	MM1-A ジャンクションボックス	4.0 個						
1 種金属線び付属品	MM1-A	1.0 式						別紙明細 1-7-1

3 直接工事費内訳明細

(7)

名 称	規格・品質	実施・元設計額			変更設計額			備 考
		数量・単位	単 価	金 額	数量・単位	単 価	金 額	
防火区画貫通処理		1.0 式						別紙明細 1-7-2
貫通補修費		1.0 式						別紙明細 1-7-3
設定費		1.0 式						
撤去費		1.0 式						別紙明細 1-7-4
小 計								

4 別紙明細内訳書

(1)

名 称	規格・品質	実施・元設計額			変更設計額			備 考
		数量・単位	単 価	金 額	数量・単位	単 価	金 額	
E. 令和6年度 特別教室棟 1-1. 電灯設備工事 (照明器具)								
天井切込費	別紙明細 1-5-1	1.0 式						
天井切込費	900角以下 180 x 1250	36.0 箇所						
天井切込費	300φ以下 180 x 1250	24.0 箇所						
計								
E. 令和6年度 特別教室棟 1-1. 電灯設備工事								
1 種金属線び付属品	別紙明細 1-5-2	1.0 式						
1 種金属線び	MM1-A コーナボックス	68.0 個						
1 種金属線び	MM-A ショイントカップリンク	1.0 個						
1 種金属線び	MM-A インターナルエルボ	1.0 個						
1 種金属線び	MM-A エクスターナルエルボ	30.0 個						
1 種金属線び	MM1-A フッティング	109.0 個						
1 種金属線び	MM1-B コーナボックス	11.0 個						
1 種金属線び	MM1-B ショイントカップリンク	2.0 個						
1 種金属線び	MM1-B フッティング	24.0 個						
計								

4 別紙明細内訳書

(2)

名 称	規格・品質	実施・元設計額			変更設計額			備 考
		数量・単位	単 価	金 額	数量・単位	単 価	金 額	
照明器具撤去	別紙明細 1-5-3	1.0 式						
照明器具 P	FLR40W×1 黒板灯パイプ吊り	19.0 個						
照明器具 R	FL15W×1 殺菌灯吊り下げ	19.0 個						
照明器具 S	FCL30W×2 和風ペンダント	7.0 個						
照明器具 X	LED一体型天井直付シーリングライト	4.0 個						
照明器具 C	FL40W×1 反射笠付	11.0 個						
照明器具 C2	FL40W×1 片反射笠付	1.0 個						
照明器具 D	FL40W×1 黒板棟パイプ吊り	10.0 個						
照明器具 E	FL40W×2 パイプ吊り	49.0 個						
照明器具 E1	FL40W×1 パイプ吊り	8.0 個						
照明器具 F	FL40W×1 防水形パイプ吊り	10.0 個						
照明器具 G	FL40W×1 埋込形	1.0 個						
照明器具 I	FL20W×1 ブラケット	1.0 個						
照明器具 J	FL10W×1 ミラーライト	13.0 個						
照明器具 K	FL10W×1 アクリルカバー	12.0 個						
照明器具 O	FSS7-322	6.0 個						

4 別 紙 明 細 内 訳 書

(3)

名 称	規格・品質	実施・元設計額			変更設計額			備 考
		数量・単位	単 価	金 額	数量・単位	単 価	金 額	
照明器具 P	FLR40W×1 黒板灯パイプ吊り	2.0 個						
照明器具 R	FL15W×1 殺菌灯吊り下げ	3.0 個						
照明器具 S	FCL30W×2 和風ペンダント	2.0 個						
照明器具 X	LED一体型天井直付シーリングライト	2.0 個						
照明器具 b	L60W×1 天井付赤色灯	1.0 個						
照明器具 あ	FSS9-321PK15	5.0 個						
照明器具 い	FSS9-321PJ15	1.0 個						
埋込コンセント	2P15A×1	18.0 個						
埋込コンセント	2P15A×1 防水形	2.0 個						
埋込コンセント	2P15A×1 天井引掛形	14.0 個						
埋込スイッチ	1P15A×1	15.0 個						
埋込スイッチ	1P15A×2	1.0 個						
埋込スイッチ	1P15A×1+1P4A(L)×1	2.0 個						
埋込スイッチ	1P15A×1+PL	2.0 個						
埋込スイッチ	1P15A×2+PL	8.0 個						
埋込スイッチ	1P15A×3+PL	7.0 個						
埋込スイッチ	1P15A×4+PL	3.0 個						

4 別紙明細内訳書

(4)

名 称	規格・品質	実施・元設計額			変更設計額			備 考
		数量・単位	単 価	金 額	数量・単位	単 価	金 額	
埋込スイッチ	1P15A×5+PL	2.0 個						
埋込スイッチ	1P15A×6+PL	1.0 個						
埋込スイッチ	1P15A×6+PL x 2	1.0 個						
埋込スイッチ	3W15A×1	8.0 個						
埋込スイッチ	1P15A×1+3W15A×1	1.0 個						
埋込スイッチ	4W15A×1	3.0 個						
埋込スイッチ	3W15A×1+4W15A×1	5.0 個						
埋込スイッチ	1P15A×1+4W15A×1	1.0 個						
埋込スイッチ	1P15A×1+2P15A×1	5.0 個						
埋込スイッチ	1P15A×2+2P15A×1	1.0 個						
タイムスイッチ		1.0 個						
位置ボックス	OB四角大深型C	62.0 個						
フラッシュプレート	ブランク金属P 丸型	1.0 個						
フラッシュプレート	腰高ブランク樹脂P 角型	1.0 個						
IV電線 管内	1.6 x 2	599.0 m						
IV電線 管内	1.6 x 3	153.0 m						
IV電線 管内	1.6 x 4	117.0 m						

4 別 紙 明 細 内 訳 書

(5)

名 称	規格・品質	実施・元設計額			変更設計額			備 考
		数量・単位	単	価 金 額	数量・単位	単	価 金 額	
IV電線 管内	1.6x5	158.0 m						
IV電線 管内	1.6x6	22.8 m						
IV電線 管内	1.6x7	13.8 m						
IV電線 管内	2.0x2	295.0 m						
EM-EEFケーブル 管内	1.6-2C	3.0 m						
EM-EEFケーブル ころがし	1.6-2C	14.7 m						
EM-EEFケーブル ころがし	1.6-3C	13.2 m						
EM-EEFケーブル PF管内	1.6-2C	1.5 m						
EM-EEFケーブル PF管内	1.6-3C	2.8 m						
1 種金属線ぴ	MM1-A	1.3 m						
1 種金属線ぴ	MM1-A スwitchボックス 1個用	1.0 個						
薄鋼電線管	19	235.0 m						
薄鋼電線管	25	63.2 m						
硬質ビニル電線管	VE16	1.6 m						
合成樹脂可とう電線管	PF16	1.5 m						
計								

(6)

[illegible]

4 別紙明細内訳書

(7)

名 称	規格・品質	実施・元設計額			変更設計額			備 考
		数量・単位	単 価	金 額	数量・単位	単 価	金 額	
E. 令和6年度 特別教室棟 1-2. 構内情報通信網設備								
1種金属線び付属品	別紙明細 1-7-1	1.0 式						
1 種金属線び	MM1-A コーナボックス	17.0 個						
1 種金属線び	MM1-A フッソク	32.0 個						
計								
防火区画処理	別紙明細 1-7-2	1.0 式						
防火区画処理	金属管 E25	13.0 箇所						
防火区画処理	金属管 E31	11.0 箇所						
貫通補修費	別紙明細 1-7-3	1.0 式						
壁貫通補修費	機械研り 50φ	13.0 箇所						
床貫通補修費 200mm以下	機械研り 50φ	2.0 箇所						

4 別紙明細内訳書

(8)

名 称	規格・品質	実施・元設計額			変更設計額			備 考
		数量・単位	単 価	金 額	数量・単位	単 価	金 額	
構内情報通信網設備撤去費	別紙明細 1-7-4	1.0 式						
情報コンセント	Cat5e 規格品	10.0 個						
フラッシュプレート	ノズルプレート 金属製	1.0 枚						
UTPケーブル	UTP0.5-4P Cat5e 線び内	2.8 m						
UTPケーブル	UTP0.5-4P Cat5e ころがし	296.0 m						
UTPケーブル	UTP0.5-4P Cat5e 樹脂モール内	15.5 m						
UTPケーブル	UTP0.5-4P Cat5e PF管内	25.4 m						
UTPケーブル	UTP0.5-4P Cat6 ころがし	23.0 m						
UTPケーブル	UTP0.5-4P Cat6 樹脂モール内	1.0 m						
ワゴンモール		1.0 m						
樹脂モール		14.9 m						
1 種金属線び	MM1-A	4.0 m						
計								

2 直接工事費内訳書

(3)

名 称	数量・単位	実施・元設計額	変更設計額	差引増減額	備 考
E. 令和7年度・普通教室棟					
2-2. 電灯設備工事	一 式				
2-4. 構内情報通信網設備工事	一 式				
直接工事費計					

3 直接工事費内訳明細

(1)

名 称	規格・品質	実施・元設計額			変更設計額			備 考
		数量・単位	単 価	金 額	数量・単位	単 価	金 額	
E. 令和7年度 普通教室棟 2-1. 電灯設備工事	(電灯 2-1-1 照明器具)							
照明器具	A62 LSS13-4-62	38.0 個						
照明器具	B37 LSS9-4-37	23.0 個						
照明器具	B48 LSS9-4-48	12.0 個						
照明器具	B65 LSS9-4-65	194.0 個						
照明器具	B100 LED10, 000 l m	12.0 個						
照明器具	B65G LSS9-4-65 グレア防止	48.0 個						
照明器具	C47A LDS1-LSS9-4-47	1.0 個						
照明器具	E47A LDS1-LSS1-4-47 ｶﾞｰﾄﾞ、反射笠付	1.0 個						
照明器具	埋込 F37 LRS6-4-37	2.0 個						
照明器具	埋込 F48 LRS6-4-48	51.0 個						
照明器具	埋込 G84 LRS9-4-84	12.0 個						
照明器具	埋込 H41 LRS15-3-41	8.0 個						
照明器具	埋込 H58 LRS15-3-58	13.0 個						
照明器具	埋込 I37 LRS3CC-4-37	4.0 個						
照明器具	埋込 I65 LRS3CC-4-65	1.0 個						
照明器具	J09 LEDキッチンライト	2.0 個						

3 直接工事費内訳明細

(2)

名 称	規格・品質	実施・元設計額			変更設計額			備 考
		数量・単位	単 価	金 額	数量・単位	単 価	金 額	
照明器具	埋込 K08W LRS1RP-08	6.0 個						
照明器具	L13W LBF3MP/RP-2-13	3.0 個						
照明器具	M06 シーリングライト100形	3.0 個						
照明器具	Q30 LSS1-2-30 反射笠付	1.0 個						
照明器具	埋込 R08 LRS1-08	22.0 個						
照明器具	埋込 R13 LRS1-13	13.0 個						
照明器具	埋込 R17 LRS1-17	3.0 個						
照明器具	埋込 R22 LRS1-22	2.0 個						
照明器具	埋込 S05A LDS1-LRS1-05	2.0 個						
照明器具	T30 LSS9-2-30	5.0 個						
照明器具	U08 LED810 1 m	1.0 個						
照明器具	W14 LEDユニットフラット形	1.0 個						
照明器具	X60 LST1-60	1.0 個						
LEDランプ	Y08 60W相当 口金26	2.0 個						
LED非常照明	非1 埋込型 低天井用 K1-LRS11-2	3.0 個						
LED避難口誘導灯	誘C C級 片面・天井直付形 SH1-FSF20-C	1.0 個						
天井切込費		1.0 式						別紙明細 2-1-1

(3)

[illegible]

3 直接工事費内訳明細

(4)

名 称	規格・品質	実施・元設計額			変更設計額			備 考
		数量・単位	単 価	金 額	数量・単位	単 価	金 額	
E. 令和7年度 普通教室棟 2-1. 電灯設備工事	(電灯 2-1-2 電灯設備)							
熱線センサー	操作スイッチ 1S	8.0 個						
熱線センサー	操作スイッチ 2S	12.0 個						
熱線センサー	親器 1.2A 広角検知形	1.0 個						
熱線センサー	親器 8A 広角検知形	24.0 個						
熱線センサー	親器 8A 防水型 広角検知形	1.0 個						
熱線センサー	子器 広角検知形	54.0 個						
熱線センサー	子器 広角検知形 換気扇用	6.0 個						
露出取付カバー		4.0 個						
埋込コンセント	2P15A (E)x1 抜止 金属P	18.0 個						
埋込コンセント	1P15Ax1 金属P	3.0 個						
埋込スイッチ	1P15Ax5 金属P	20.0 個						
埋込スイッチ	1P15Ax6 金属P	1.0 個						
埋込スイッチ	1P15A×1+1P4A×1 (ON. OFF) 金属P	3.0 個						
埋込リモコンスイッチ	多重伝送4ヶ用 金属P	4.0 個						
埋込リモコンスイッチ	多重伝送10ヶ用 金属P	2.0 個						
埋込リモコンスイッチ	多重伝送12ヶ用 金属P	2.0 個						

3 直接工事費内訳明細

(5)

名 称	規格・品質	実施・元設計額			変更設計額			備 考
		数量・単位	単 価	金 額	数量・単位	単 価	金 額	
フラッシュプレート	ブランクP 丸型	6.0 枚						
位置ボックス	樹脂0B四角中浅型C付	35.0 個						
ジョイントボックス	樹脂四角大深型C付	150.0 個						
露出ボックス EP用	丸型 2方出 E19	2.0 個						
露出ボックス EP用	丸型 2方出 E25	1.0 個						
スイッチボックス EP用	露出形 角形 1方出 E19	1.0 個						
スイッチボックス	4個用	1.0 個						
EM-IE電線	EM-IE1.6 管内	7.9 m						
EM-IE電線	EM-IE1.6×2 管内	1.1 m						
EM-IE電線	EM-IE1.6×3 管内	6.7 m						
EM-IE電線	EM-IE1.6×3 管内露出	4.8 m						
EM-IE電線	EM-IE1.6×2+E1.6 管内	71.4 m						
EM-IE電線	EM-IE1.6×2+E1.6 管内	10.7 m						
EM-IE電線	EM-IE1.6×4 管内	1.4 m						
EM-IE電線	EM-IE1.6×5 管内	4.4 m						
EM-IE電線	EM-IE1.6×6+E1.6 管内	4.4 m						
EM-IE電線	EM-IE2.0×2+E2.0 管内	1.9 m						

3 直接工事費内訳明細

(6)

名 称	規格・品質	実施・元設計額			変更設計額			備 考
		数量・単位	単 価	金 額	数量・単位	単 価	金 額	
EM-IE電線	EM-IE2.0×3 管内	21.9 m						
EM-EEFケーブル	EM-EEF1.6-2C 線び内	10.3 m						
EM-EEFケーブル	EM-EEF1.6-2C ころがし	608.0 m						
EM-EEFケーブル	EM-EEF1.6-2C PF管内 いんぺい	1.9 m						
EM-EEFケーブル	EM-EEF1.6-3C 線び内	64.1 m						
EM-EEFケーブル	EM-EEF1.6-3C ころがし	2120.0 m						
EM-EEFケーブル	EM-EEF1.6-3C PF管内 いんぺい	89.8 m						
EM-EEFケーブル	EM-EEF2.0-3C ころがし	400.0 m						
EM-EEFケーブル	EM-EEF2.6-3C ころがし	230.0 m						
EM-AEケーブル	EM-AE1.2-2C 線び内	20.0 m						
EM-AEケーブル	EM-AE1.2-2C ころがし	102.0 m						
EM-AEケーブル	EM-AE1.2-2C PF管内 いんぺい	10.8 m						
プラスチック呼び線	1.2mm 管内 いんぺい	15.5 m						
1 種金属線び	MM1-A	53.7 m						
1 種金属線び	MM1-A スイッチボックス 1個用	42.0 個						
1 種金属線び	MM1-A スイッチボックス 4個用	8.0 個						
1 種金属線び	MM1-B	11.0 m						

3 直接工事費内訳明細

(7)

名 称	規格・品質	実施・元設計額			変更設計額			備 考
		数量・単位	単 価	金 額	数量・単位	単 価	金 額	
1 種金属線び	MM1-B スイッチボックス 1個用	7.0 個						
1 種金属線び	MM1-B スイッチボックス 2個用	1.0 個						
1 種金属線び付属品	MM1-A. B	1.0 式						別紙明細 2-1-3
ねじなし電線管	E19 露出	17.4 m						
ねじなし電線管	E25 露出	8.5 m						
合成樹脂可とう電線管	PF16 いんぺい	1.9 m						
合成樹脂可とう電線管	PF22 いんぺい	33.7 m						
合成樹脂可とう電線管	PF28 いんぺい	32.0 m						
防火区画貫通処理		1.0 式						別紙明細 2-1-4
壁貫通処理費		1.0 式						別紙明細 2-1-5
ベビーラック		1.0 式						別紙明細 2-1-6
撤去費		1.0 式						別紙明細 2-1-2
小小計								
小 計								

3 直接工事費内訳明細

(8)

名 称	規格・品質	実施・元設計額			変更設計額			備 考
		数量・単位	単 価	金 額	数量・単位	単 価	金 額	
E. 令和7年度 普通教室棟 2-2. 構内情報通信網設備工事								
アクセスポイント		24.0 個						
情報用アウトレット	壁付 Cat5e	24.0 個						
スイッチングHUB	8P	3.0 個						
スイッチングHUB	18P	4.0 個						
スイッチングHUB	18P(新設収容ボックス内)	2.0 個						
既設スイッチングHUB再取付	16P	1.0 個						
既設スイッチングHUB再取付	24P	1.0 個						
既設スイッチングHUB再取付	8P(新設収容ボックス内)	1.0 個						
HUB収容ボックス	500×500×250	3.0 面						
既設VPNルーター再取付		1.0 個						
L3スイッチングHUB再取付		1.0 個						
EM-UTPケーブル	EM-UTP Cat6A 4P ころがし	433.0 m						
EM-UTPケーブル	EM-UTP Cat6A 4P 管内	56.7 m						
EM-UTPケーブル	EM-UTP Cat5e 4P ころがし	1264.0 m						
EM-UTPケーブル	EM-UTP Cat5e 4P 管内	60.4 m						
HDMIケーブル	5m 管内	21.0 本						

3 直接工事費内訳明細

(9)

名 称	規格・品質	実施・元設計額			変更設計額			備 考
		数量・単位	単 価	金 額	数量・単位	単 価	金 額	
ねじなし電線管	E31 いんぺい	27.6 本						
1種金属線ぴ	MM1-A	87.1 m						
1種金属線ぴ	MM1-A スイッチボックス 1個用	24.0 個						
1種金属線ぴ	MM1-A ジャンクションボックス 角形	2.0 個						
1種金属線ぴ付属品	MMA-A	1.0 式						
防火区画貫通処理		1.0 式						
貫通補修費		1.0 式						
ベビーラック		1.0 式						
撤去費		1.0 式						別紙明細.2-2-5
設定作業費	普通校舎棟 新規AP・スイッチ設定作業	1.0 式						
設定作業費	普通校舎棟 既設IP電話設定作業	1.0 式						
小 計								

4 別紙明細内訳書

(1)

名 称	規格・品質	実施・元設計額			変更設計額			備 考
		数量・単位	単 価	金 額	数量・単位	単 価	金 額	
E. 令和7年度 普通教室棟 2-1. 電灯設備工事（照明器具）								
照明器具天井切込費	別紙明細 2-1-1	1.0 式						
天井切込費	900角以下180 x 1250	70.0 箇所						
天井切込費	650角以下500 x 500	4.0 箇所						
天井切込費	300φ以下160φ	48.0 箇所						
計								
電灯設備撤去費	別紙明細 2-1-2	1.0 式						
照明器具 A	FL40W×1 富士形	30.0 個						
照明器具 Ag	ガード付 FL40W×1 富士形	26.0 個						
照明器具 B	FL40W×2 富士形	161.0 個						
照明器具 C	FL40W×1 反射笠	2.0 個						
照明器具 C2	FL40W×1 片反射笠	1.0 個						
照明器具 D	パイプ吊 FL40W×1 黒板灯	40.0 個						
照明器具 D2	FL40W×1 黒板灯	2.0 個						
照明器具 E	パイプ吊り FL40W×2	60.0 個						
照明器具 H	表示灯 FL10W×1	1.0 個						

4 別紙明細内訳書

(2)

名 称	規格・品質	実施・元設計額			変更設計額			備 考
		数量・単位	単 価	金 額	数量・単位	単 価	金 額	
照明器具 I	ブラケット FL20W×1	4.0 個						
照明器具 J	ミラーライト FL10W×1	4.0 個						
照明器具 M	埋込 FL40W×2	2.0 個						
照明器具 O	FSS7-322	18.0 個						
照明器具 Q	FCL30W×1	2.0 個						
照明器具 U	スポットライト 防雨形 100形 ハイベーム電球	1.0 個						
照明器具 V	軒下シーリングライト	1.0 個						
照明器具 W	スポットライト 防雨形 センサー付 100形 ハイベーム電球	2.0 個						
照明器具 Y	スポットライト コンセント式 IL50W	1.0 個						
照明器具 c	L40W×1 壁付・天井付 ガラスカバー	1.0 個						
照明器具 l	L60W×1 ブラケット	17.0 個						
照明器具 m	L100W×1 ダウンライト	5.0 個						
照明器具 あ	FSS9-321PK15	10.0 個						
照明器具 い	FSS9-321PJ15	13.0 個						
照明器具 う 2	FSS8-161PH15	1.0 個						
照明器具 え	FRS21-H161PN15	4.0 個						
照明器具 お	FDS2-FRS21-H241PN15	4.0 個						

4 別紙明細内訳書

(3)

名 称	規格・品質	実施・元設計額			変更設計額			備 考
		数量・単位	単 価	金 額	数量・単位	単 価	金 額	
照明器具 か	FDS2-FRS21-H241PN15	6.0 個						
照明器具 き	FDS2-FRS21A-H321PN15	1.0 個						
照明器具 A-321	トラフ形 FHF32W×1	6.0 個						
照明器具 B-21	FL20W×1 富士形	1.0 個						
照明器具 C321H	FHF32W×1 埋込形	1.0 個						
照明器具 C322	FHF32W×2 埋込形 下面開放	4.0 個						
照明器具 D322	FHF32W×2 埋込形	1.0 個						
照明器具 E-21	FL20W×1 壁付ブラケット	1.0 個						
照明器具 H-70WP	NHT70W×1 アプローチライト 照明部1042・ボール部約2200	1.0 個						
照明器具 I13	FDL13Wx1 ダウンライト	2.0 個						
照明器具 J27	FDL27Wx1 ダウンライト	5.0 個						
照明器具 J-32	FDL32Wx1 ダウンライト	24.0 個						
照明器具 J27B	FDL27Wx1 ダウンライト	4.0 個						
照明器具 K-20	FL20Wx1 ブラケット	1.0 個						
照明器具 M-31WP	FDL18Wx1	1.0 個						
照明器具 O-30	IL30Wx1 ダウンライト	2.0 個						
避難口誘導灯	JB20形	2.0 個						

4 別紙明細内訳書

(4)

名 称	規格・品質	実施・元設計額			変更設計額			備 考
		数量・単位	単 価	金 額	数量・単位	単 価	金 額	
自動点滅器		1.0 個						
埋込コンセント	2P15Ax1	6.0 個						
埋込コンセント	2P15Ax1 防水	1.0 個						
埋込コンセント	2P15Ax1 引掛け	8.0 個						
埋込スイッチ	1P15Ax1	12.0 個						
埋込スイッチ	1P15Ax2	3.0 個						
埋込スイッチ	1P15Ax3	11.0 個						
埋込スイッチ	1P15Ax4	12.0 個						
埋込スイッチ	1P15Ax6	1.0 個						
埋込スイッチ	1P15Ax1+1P4Ax1	2.0 個						
埋込スイッチ	1P15Ax2+1P4Ax1	2.0 個						
埋込スイッチ	1P15Ax2+PL	2.0 個						
埋込スイッチ	1P15Ax3+PL	2.0 個						
埋込スイッチ	1P15Ax4+PL	2.0 個						
埋込スイッチ	1P15Ax5+PL	1.0 個						
埋込スイッチ	1P15Ax6+PL x 2	1.0 個						
埋込スイッチ	3W15Ax1	12.0 個						

4 別 紙 明 細 内 訳 書

(5)

名 称	規格・品質	実施・元設計額			変更設計額			備 考
		数量・単位	単 価	金 額	数量・単位	単 価	金 額	
埋込スイッチ	3W15Ax2	2.0 個						
埋込スイッチ	1P15Ax1+3W15Ax1	2.0 個						
埋込スイッチ	4W15Ax1	2.0 個						
埋込スイッチ	1P15Ax3+4W15Ax1	1.0 個						
埋込スイッチ	1P15Ax1+2P15Ax1	1.0 個						
タイムスイッチ		1.0 個						
熱線センサースイッチ	親・子・換気扇連動	27.0 個						
操作ユニット	1回路用	5.0 個						
操作ユニット	2回路用	6.0 個						
フラッシュプレート	ブロンズ新金属	1.0 枚						
プルボックス	150 x 150 100	4.0 個						
位置ボックス	OB四角大深C	109.0 個						
IV電線 管内	IV1.6 x 2	538.0 m						
IV電線 管内	IV1.6 x 3	207.0 m						
IV電線 管内	IV1.6 x 4	109.0 m						
IV電線 管内	IV1.6 x 5	130.0 m						
IV電線 管内	IV1.6 x 6	12.4 m						

4 別紙明細内訳書

(6)

名 称	規格・品質	実施・元設計額			変更設計額			備 考
		数量・単位	単 価	金 額	数量・単位	単 価	金 額	
IV電線 管内	IV1.6×7	8.5 m						
IV電線 管内	IV2.0	48.1 m						
IV電線 管内	IV2.0×2	523.0 m						
IV電線 管内	IV2.0×6	18.5 m						
IV電線 PF管内	IV2.0	8.4 m						
IV電線 管内	IV5.5sq×2	29.4 m						
IV電線 管内	IV5.5sq×4	29.4 m						
IV電線 管内	IV5.5sq×6	54.0 m						
IV電線 管内	IV5.5sq×8	48.0 m						
EM-CEケーブル 線び内	5.5sq-3C	4.5 m						
EM-CEケーブル ころがし	5.5sq-3C	39.7 m						
EM-CEケーブル PF管内	5.5sq-3C	3.9 m						
VVFケーブル ころがし	VVF1.6-2C	73.4 m						
VVFケーブル ころがし	VVF1.6-3C	24.5 m						
VVFケーブル ころがし	VVF2.0-3C	14.5 m						
VVFケーブル PF管内	VVF1.6-2C	5.8 m						
VVFケーブル PF管内	VVF1.6-3C	2.6 m						

4 別 紙 明 細 内 訳 書

(7)

名 称	規格・品質	実施・元設計額			変更設計額			備 考
		数量・単位	単 価	金 額	数量・単位	単 価	金 額	
VVFケーブル PF管内	VVF2.0-3C	1.5 m						
EM-EEFケーブル 管内	1.6-3C	3.0 m						
EM-EEFケーブル ころがし	1.6-2C	257.0 m						
EM-EEFケーブル ころがし	1.6-3C	556.0 m						
EM-EEFケーブル ころがし	2.0-3C	49.0 m						
EM-EEFケーブル PF管内	1.6-2C	3.4 m						
EM-EEFケーブル PF管内	1.6-3C	13.6 m						
EM-EEFケーブル PF管内	2.0-3C	4.5 m						
1 種金属線び	MM1-B	4.5 m						
薄鋼電線管	19	1057.0 m						
薄鋼電線管	25	271.0 m						
薄鋼電線管	31	97.3 m						
ビニル被覆金属製可とう電線管	F250	3.1 m						
硬質ビニル電線管	VE16	3.0 m						
計								

4 別紙明細内訳書

(8)

名 称	規格・品質	実施・元設計額			変更設計額			備 考
		数量・単位	単 価	金 額	数量・単位	単 価	金 額	
E. 令和7年度 普通教室棟 2-1. 電灯設備工事								
1 種金属線ぴ付属品	別紙明細 2-1-3	1.0 式						
1 種金属線ぴ付属品	MM1-A コーナホック	68.0 個						
1 種金属線ぴ付属品	MM1-B コーナホック	14.0 個						
1 種金属線ぴ付属品	MM-A インターナルエルボ	3.0 個						
1 種金属線ぴ付属品	MM-A エクスターナルエルボ	25.0 個						
1 種金属線ぴ付属品	MM-B エクスターナルエルボ	6.0 個						
1 種金属線ぴ付属品	MM1-A フッティング	113.0 個						
1 種金属線ぴ付属品	MM1-B フッティング	22.0 個						
計								
防火区画貫通処理	別紙明細 2-1-4	1.0 式						
防火区画貫通処理	50φ	39.0 箇所						
計								

4 別紙明細内訳書

(9)

名 称	規格・品質	実施・元設計額			変更設計額			備 考
		数量・単位	単 価	金 額	数量・単位	単 価	金 額	
壁貫通処理費	別紙明細 2-1-5	1.0 式						
壁貫通処理費	機械はつり 50φ	39.0 箇所						
計								
ペビーラック	別紙明細 2-1-6	1.0 式						
ペビーラック		270.0 個						
E. 令和7年度 普通教室棟 2-2. 構内情報通信網設備工事								
1 種金属線び付属品	別紙明細 2-2-1	1.0 式						
1種金属線び付属品(材)	MM1-A コーナボックス	48.0 個						
1種金属線び付属品(材)	MM1-A フランジ	74.0 個						
計								

4 別紙明細内訳書

(10)

名 称	規格・品質	実施・元設計額			変更設計額			備 考
		数量・単位	単 価	金 額	数量・単位	単 価	金 額	
防火区画貫通処理	別紙明細 2-2-2							
防火区画処理	金属管 E25	59.0 箇所						
防火区画処理	金属管 E31	12.0 箇所						
計								
壁床貫通処理	別紙明細 2-2-3	1.0 式						
壁貫通処理費	機械はつり 50 φ	50.0 箇所						
壁貫通処理費	機械はつり 63 φ	3.0 箇所						
床貫通処理費	機械はつり 50 φ	3.0 箇所						
計								
ベビーラック	別紙明細 2-4-4	1.0 式						
ベビーラック		165.0 個						
計								

4 別紙明細内訳書

(6)

名 称	規格・品質	実施・元設計額			変更設計額			備 考
		数量・単位	単 価	金 額	数量・単位	単 価	金 額	
構内情報通信網設備撤去費	別紙明細 2-4-5	1.0 式						
情報コンセント	Cat5e 規格品	25.0 個						
情報コンセント	Cat6 規格品	1.0 個						
樹脂ウォルボックス	W450×H350×D150	1.0 個						
UTPケーブル	UTP0.5-4P Cat5e 線び内	12.4 m						
UTPケーブル	UTP0.5-4P Cat5e ころがし ころがし(いんべい部)	1054.0 m						
UTPケーブル	UTP0.5-4P Cat5e ころがし ころがし(露出部)	64.1 m						
UTPケーブル	UTP0.5-4P Cat5e PF管内	52.9 m						
UTPケーブル	UTP0.5-4P Cat6 管内	8.6 m						
UTPケーブル	UTP0.5-4P Cat6 ころがし	48.3 m						
UTPケーブル	UTP0.5-4P Cat6 線び内	17.0 m						
1種金属線び	MM1-A	32.5 m						
1種金属線び	MM1-A スイッチボックス 1個用	1.0 個						
1種金属線び	MM1-B	3.0 m						
樹脂モール		19.1 m						
メタルワイプロ	1 ウエイ	23.4 m						
計								

2 直 接 工 事 費 内 訳 書

(3)

名 称	数量・単位	実施・元設計額	変更設計額	差引増減額	備 考
E. 令和6年度 仮設校舎棟					
3-1. 電灯設備工事	一 式				
3-2. 構内情報通信網設備工事	一 式				
直接工事費計					

3 直接工事費内訳明細

(1)

名 称	規格・品質	実施・元設計額			変更設計額			備 考
		数量・単位	単 価	金 額	数量・単位	単 価	金 額	
E. 令和6年度 仮設校舎棟 3-1. 電灯設備工事	(電灯 3-1-1 照明器具)							
照明器具	A62 LSS13-4-62	10.0 個						
照明器具	B37 LSS9-4-37	3.0 個						
照明器具	B48 LSS9-4-48	3.0 個						
照明器具	B65 LSS9-4-65	45.0 個						
照明器具	埋込 F37 LRS6-4-37	2.0 個						
照明器具	埋込 F48 LRS6-4-48	9.0 個						
照明器具	埋込 R13 LRS1-13	7.0 個						
照明器具	埋込 S08A LDS2-LRS1-08	1.0 個						
照明器具	T30 LSS9-2-30	1.0 個						
天井切込費		1.0 式						
小小計								

3 直接工事費内訳明細

(2)

名 称	規格・品質	実施・元設計額			変更設計額			備 考
		数量・単位	単 価	金 額	数量・単位	単 価	金 額	
E. 令和6年度 仮設校舎棟 3-1. 電灯設備工事	(電灯 3-1-2)							
熱線センサー	操作スイッチ 1S	1.0 個						
熱線センサー	操作スイッチ 2S	3.0 個						
熱線センサー	親器 8A 広角検知形	5.0 個						
熱線センサー	子器 広角検知形	11.0 個						
熱線センサー	子器 広角検知形 換気扇用	2.0 個						
埋込コンセント	2P15Ax1 金属P	7.0 個						
埋込スイッチ	1P15Ax5 金属P	5.0 個						
位置ボックス	金属OB四角中浅型C付	16.0 個						
位置ボックス	樹脂OB四角中浅型C付	11.0 個						
ジョイントボックス	樹脂四角大深型C付	12.0 m						
EM-EEFケーブル	EM-EEF1.6-2C ころがし	107.0 m						
EM-EEFケーブル	EM-EEF1.6-3C ころがし	325.0 m						
EM-EEFケーブル	EM-EEF1.6-3C PF管内 いんぺい	30.0 m						
EM-EEFケーブル	EM-EEF2.0-3C ころがし	80.7 m						
合成樹脂可とう電線管	PF16	8.4 m						
合成樹脂可とう電線管	PF22	15.6 m						

3 直接工事費内訳明細

(3)

名 称	規格・品質	実施・元設計額			変更設計額			備 考
		数量・単位	単 価	金 額	数量・単位	単 価	金 額	
合成樹脂可とう電線管	PF28	7.0 m						
防火区画貫通処理		1.0 式						別紙明細 3-3-2
小小計								
小 計								

(4)

[illegible]

4 別紙明細内訳書

(1)

名 称	規格・品質	実施・元設計額			変更設計額			備 考
		数量・単位	単 価	金 額	数量・単位	単 価	金 額	
E. 令和6年度 仮設校舎棟 3-1. 電灯設備工事（照明器具）								
天井切込費	別紙明細 3-1-1	1.0 式						
天井切込費	900角以下 180 x 1250	11.0 箇所						
天井切込費	300φ以下 160φ	8.0 箇所						
計								
E. 令和6年度 仮設校舎棟 3-1. 電灯設備工事								
防火区画処理	別紙明細 3-1-2	1.0 式						
防火区画処理	金属管 E25	5.0 箇所						
計								
E. 令和6年度 仮設校舎棟 3-2. 構内情報通信網設備								
防火区画処理	別紙明細 3-2-1	1.0 式						
防火区画処理	金属管 E25	5.0 箇所						
防火区画処理	PF管中空壁	5.0 箇所						
計								