

作業数量総括表

[illegible]

見附市上下水道局

数量表

通し番号		幹線名	人孔番号	管きょ番号	管理番号	人孔目視調査(箇所)	潜行目視調査(m)		
人孔	管渠						$\phi 800 \sim \phi 1,000\text{mm}$ 未満	$\phi 1,000 \sim \phi 1,500\text{mm}$ 未満	$\phi 1,500 \sim \phi 2,000\text{mm}$ 未満
1		西部污水幹線	347-10-MH10		3083	1			
	1	西部污水幹線		347-10	6317		20.00		
2		西部污水幹線	348-10-MH10		3087	1			
	2	西部污水幹線		348-10	6239		24.00		
3		西部污水幹線	348-20-MH20		3148	1			
	3	西部污水幹線		348-20	6240		65.00		
4		西部污水幹線	350-10-MH10		3144	1			
	4	西部污水幹線		350-10	6230		59.00		
5		西部污水幹線	352-10-MH10		2938	1			
	5	西部污水幹線		352-10	6223		49.50		
6		西部污水幹線	359-10-MH10		2941	1			
	6	西部污水幹線		359-10	6211			77.00	
	7	西部污水幹線		365-10	6208			44.00	
7		西部污水幹線	369-10-MH10		2830	1			
8		西部污水幹線	374-10-MH10		2835	1			
	8	西部污水幹線		374-10	6118			55.00	
9		西部污水幹線	384-10-MH10		4739	1			
	9	西部污水幹線		384-10	6024			75.90	
10		西部污水幹線	419-10-MH10		2854	1			
	10	西部污水幹線		419-10	5980			60.20	
11		西部污水幹線	420-10-MH10		2859	1			
12		西部污水幹線	422-10-MH10		2737	1			
	11	西部污水幹線		422-10	5760			69.00	
13		南部污水幹線	424-10-MH10		2686	1			
	12	南部污水幹線		401-10	6833				54.54
14		南部污水幹線	406-10-MH10		4513	1			
	13	南部污水幹線		406-10	6829				39.84
15		南部污水幹線	418-10-MH10		4503	1			
16		南部污水幹線	309-10-MH10		4642	1			

数量表

通し番号		幹線名	人孔番号	管きょ番号	管理番号	人孔目視調査(箇所)	潜行目視調査(m)		
人孔	管渠						φ 800～φ 1,000mm未満	φ 1,000～φ 1,500未満	φ 1,500～φ 2,000mm未満
	14	南部污水幹線		309-10	7110				61.01
17		南部污水幹線	314-10-MH10		4643	1			
	15	南部污水幹線		314-10	7114				55.66
18		南部污水幹線	315-10-MH10		4644	1			
19		南部污水幹線	233-10-MH10		5881	1			
	16	南部污水幹線		233-10	1781			17.95	
20		南部污水幹線	236-10-MH10		5449	1			
	17	南部污水幹線		236-10	1782			59.11	
21		南部污水幹線	236-20-MH20		5884	1			
22		見附処理区	174-10-MH10		5771	1			
	18	見附処理区		174-10	1762		69.70		
23		見附処理区	174-20-MH20		5796	1			
24		見附処理区	187-2-10-MH10		5785	1			
	19	見附処理区		187-2-10	1768		5.00		
25		見附処理区	187-1-10-MH10		5790	1			
	20	見附処理区		39-10	4625		46.30		
26		見附処理区	39-20-MH20		5491	1			
	21	見附処理区		39-20	4629		22.70		
27		見附処理区	46-10-MH10		5494	1			
	22	見附処理区		46-10	4717		64.00		
28		見附処理区	51-10-MH10		5564	1			
	23	見附処理区		51-10	2692		67.60		
	24	見附処理区		91-10	6364			62.10	
29		見附処理区	91-20-MH20		5847	1			
					小計	29	492.80	520.26	211.05
					合計	29	1,224.11		

作業日数および交通誘導員 計算書

作業日数

工種		日当り作業数 (A)	数量 (B)	算定式 (B/A)	日数	
					誘導員 1 人	誘導員 2 人
マンホール目視調査工(箇所)			29			
管内潜行目視調査工 (m)	φ 800～φ 1,000mm未満		493			
	φ 1,000～φ 1,500mm未満		520			
	φ 1,500～φ 2,000mm未満		211			
合計						
設計数量						

・ 交通誘導員

作業日数 日 × 交通誘導員数 人 + 作業日数 日 × 交通誘導員数 人 = 人日