変更設計
当初設計

緑地①

工種 種別 細別	規　格	計　算　式	算出数量	設計数量	単位
ｸﾞﾘｰﾝｶﾞｰﾃﾞﾝ					
維持管理業務					
植樹管理工	灌水 緑地帯	緑地帯A=185m2、年6回		1,110	m2
樹木管理工	灌水（人力）寄植え	芝生エリアA=2,100m2、年6回		12,600	m2
施肥		A=2,100m2、年1回		2,100	m2
エアレーション		A=2,100m2、年1回		2,100	m2
目土		A=2,100m2、年1回		2,100	m2
高木害虫駆除		N=9本、年2回、薬剤散布		18	本
低・地被類 （病害虫防除）		緑地帯A=185m2、年2回		370	m2
植樹管理工 高木施肥				9	本
植樹管理工 寄植施肥				185	m2
エアレータ回送				1	式