変更設計
当初設計

プロムナード維持管理

工種 種別 細別	規　格	計　算　式	算出数量	設計数量	単位
プロムナード維持管理					
水路内清掃	プロムナードⅠ	L=182.5m、年4回	730.0	730	m
水路内清掃	プロムナードⅡ	L=131.1m、年4回	524.4	524	m
水質維持薬剤補充	プロムナードⅠⅡ	5～11月、3月の隔週年		16	回
塩素濃度測定	プロムナードⅠⅡ	5月・1回、6～10月・月2回		11	回
ろ過施設点検	プロムナードⅠⅡ	7月3月、年2回		2	回
ピット内排泥	プロムナードⅠⅡ	3月、年1回2箇所		2	回