

令和7年度 見附市内通学路の要対策箇所一覧

青の行：R7年度対策完了、完了見込みにより削除する箇所（代替対策完了も含む）
赤の行：交通安全対策の追加、修正をする箇所

資料1

令和8年3月末現在

【見附小】

番号	路線名	箇所名・住所等	通学路の状況・危険の内容	検討対策内容	事業主体	進捗状況等
3	(県)見附・中之島線 (学校町・南本町線)	学校町2丁目、学校町1丁目、新町2丁目地内	歩道なし	歩道設置 L=0.2km区間はR8完了予定	新潟県 (見附市)	事業中:H24～ R10完了目標
4	本所千刈線	本所2丁目地内	歩道なし	歩道設置	見附市	R8完了予定 (歩道不可能区間:代替対策R5完了)
6	学校町・市野坪線	昭和町1丁目・市野坪町地内 自動車学校前	ロープが張られ、立て看板も設置されているが、柵は無く、用水路に落下する危険性がある。	安全柵設置	見附市	R8完了予定
7	学校町・大平線	学校町2丁目地内	道路幅員が狭小で、かつ抜け道として使用する車が多い路線であるため、歩行者との接触の危険性がある。	歩行空間整備	見附市	事業中:R4～ R10完了目標
8	学校町1の12号線	学校町1丁目	見小脇の車道から水路への転落を防止する既設防護柵の高さが低く、ガードケーブルが劣化している。	安全柵設置	見附市	適時予算措置
9	十二ノ木線ほか	本町4丁目・元町2丁目	歩道なし	歩道設置	見附市	R8～R11完了予定

【名木野小】

番号	路線名	箇所名・住所等	通学路の状況・危険の内容	検討対策内容	事業主体	進捗状況等
2	明晶1号線 観音坂・堀溝線	明晶町地内	道路幅員狭小。	待避所設置	見附市	並行する大江用水路改修事業により対策実施 R7～R11実施予定
3	(県)長岡見附三条線	名木野町地内	現在の通学路の冬期間の除雪が困難であり、県道への通学路変更をしたいが歩道がない。	歩道設置	新潟県	事業中 R8完了予定
4	緑町・下新町線	双葉町地内	宅地化に伴い、路面の排水が不良により、歩行しづらい状況。また、通学路となっており、歩行空間の確保が必要。	側溝新設 歩行空間整備	見附市	R8事業化予定

令和7年度 見附市内通学路の要対策箇所一覧

青の行：R7年度対策完了、完了見込みにより削除する箇所（代替対策完了も含む）
赤の行：交通安全対策の追加、修正をする箇所

資料1

【葛巻小】

番号	路線名	箇所名・住所等	通学路の状況・危険の内容	検討対策内容	事業主体	進捗状況等
8	(県)七軒町・見附線	傍所町地内 (重遠橋)	歩道が狭小	歩行空間整備 ラバーポール設置(代替対策)	新潟県	R7完了(代替え対策R7完了)
14	柳橋・傍所線	北野町地内	路肩脇に水路あり、転落防止対策が必要。	安全柵設置	見附市	事業中：R6～ R8完了予定
15	県道七軒町・見附線	葛巻2丁目地内 みのわの里前・葛巻2-8-53前	信号のない横断歩道。子どもから「車が見えない」、ドライバーからも「横断歩道が直前にならないと見えない」という声。若干道路がカーブしていることが原因。	PTAとしては押しボタン信号を希望するが、他に何か方法がないか。	新潟県	検討中
16	傍所1号線	傍所町地内	雪消えが悪く、車両と歩行者が近接し、接触事故が危惧される。散水管ノズルの故障箇所多数あり。	消雪パイプ改修	見附市	R8事業化予定

【新潟小】

番号	路線名	箇所名・住所等	通学路の状況・危険の内容	検討対策内容	事業主体	進捗状況等
1	下鳥・新潟線	下鳥町地内	朝夕の交通量が多い路線であるが、歩道が無く、道路幅員が狭い。	歩行空間整備(側溝蓋掛け、グリーンベルト設置)	見附市	R7完了
2	指出1号線	指出町地内	集合場所～歩道までの市道。三条市への抜け道として利用されており、車の通りが多い。道路が狭く、電柱が車道に出ている所もあり、車と歩行者の接触の危険がある。	外側線の引き直し 通学路看板の設置	見附市	R8事業化予定

【上北谷小】

番号	路線名	箇所名・住所等	通学路の状況・危険の内容	検討対策内容	事業主体	進捗状況等
1	太田1号線	太田町地内	道路幅員狭小。	橋の手前に歩行者の待機場所を設置	見附市	事業中：H28～ R8完了予定
3	宮之原・太田線	河野町・宮之原町地内	山地排水が多く、道路側溝から溢れて路面を流下するため側溝改良が必要。	側溝改良(横断箇所追加)	見附市	R8事業化予定

令和7年度 見附市内通学路の要対策箇所一覧

青の行：R7年度対策完了、完了見込みにより削除する箇所（代替対策完了も含む）
赤の行：交通安全対策の追加、修正をする箇所

資料1

【今町小】

番号	路線名	箇所名・住所等	通学路の状況・危険の内容	検討対策内容	事業主体	進捗状況等
1	国道8号線	坂井町2817～2896 国道の横断地下道	時折、若者がスケートボードで遊んでいて、接触の恐れあり。	注意看板や防犯カメラ設置	見附市	検討中
5	今町・田井線	上新田町地内	歩道なし	歩道設置	見附市	事業中：H22～R7完了
11	今町1号線	今町5丁目地内	通学児童が多いが、歩行空間の幅員が狭い。 (幅員が狭いため、歩道除雪が困難)	歩行空間整備	見附市	事業中：R5～R9完了予定
12	今町2の7号線	今町2丁目	転落事故の危険性あり。(現況片側のみ防護柵あり) 地元からの防護柵設置の要望があったもの。現在は目の不自由な人も通行しているとのこと。	防護柵設置	見附市	R8事業化予定
13	今町6の2号線	今町6丁目	小学校にも近く、通学児童も多い路線。住宅街の歩道が無い道路であり、車と歩行者の接触が危惧されている。	歩行空間整備 側溝蓋掛け	見附市	適時予算措置