

令和 8 年 7 月 1 0 日

各 位

見附市役所 総務課

下水補委第 2 号「雨水出水浸水想定区域図作成（その 2）業務 委託」
に係る質問の回答について

標記の入札公告に寄せられた質問について、下記のとおり回答します。

記

No.	質問事項	回答
1	資料収集について 本業務には資料収集が作業項目としてありませんが、特記仕様書 9 ページ目の表「標準作業内容（流出量に関する調査）」の「1. 基礎調査」に記載のある作業項目、作業内容、細目についての情報は収集済みで、業務開始時に貸与いただけるという認識でよろしかったでしょうか。	「令和 7 年度 下水補委第 1 0 号 雨水出水浸水想定区域図作成業務委託」で情報を取り纏めておりますので、当業務の成果品を貸与する予定です。
2	解析対象面積とモデル化について 解析対象区域（888.00ha）外の隣接エリアについて、簡易モデル（2D のみ）の作成を想定していますでしょうか。解析対象区域外からの雨水の流入がある場合、または簡易モデルエリアの作成が必要な場合は別途協議と考えてよろしかったでしょうか。	解析対象区域外のエリアについてはモデル化を想定していません。区域外からの流入に対しモデル化が必要となった場合は別途協議対象とします。
3	マンホール・管渠について マンホール・管渠の数量をお教えください。	・ 見附処理区(合流) φ 100～φ 2,600 管路延長：約 31,226m ・ 見附第 2 処理区(分流雨水) φ 600 相当 以上 管渠延長：約 11,200m

		マンホール数は集計しておりません。
4	各マンホールと管渠の接続状況が確認できる資料があるか教えてください。	下水道管路台帳図により確認可能です。
5	施設平面図の CAD データの有無をお教えてください。	契約後に CAD ファイルの提供が可能です。
6	データの最終更新時期について教えてください。	最新の下水道管路台帳図ですが、汚水管路は令和 6 年度末時点、雨水管路は令和 5 年度末時点の整備状況を反映しています。
7	欠損・未整備区間の有無について教えてください。	雨水の台帳は欠損がありますので、「令和 7 年度 下水補委第 10 号 雨水出水浸水想定区域図作成業務委託」で、本委託で必要な φ 600 mm 相当以上の管路を補完調査しています。
8	地表データ・地表面のモデル化について 各マンホールに下位集水域は設定されていますでしょうか。	「令和 7 年度 下水補委第 10 号 雨水出水浸水想定区域図作成業務委託」で、集水域を設定済です。
9	路面集水施設（グレーチング・集水柵）の位置データはありますか。	主要な集水柵は平面図上に図示しておりますが、座標値は整理していません。
10	降雨データについて 降雨データは発注者からの貸与資料に基づくものとし、以下 3 点が含まれているという想定で問題ございませんでしょうか。 ・計画降雨の設計降雨資料（強度式・時間分布） ・既往最大降雨の時系列雨量データ（10 分値） ・想定最大降雨の算定資料または規定値	・計画降雨の設計降雨資料（強度式・時間分布） →あります ・既往最大降雨の時系列雨量データ（10 分値） →あります（整理が必要です） ・想定最大降雨の算定資料または規定値 →本業務において算定していただきます

1 1	キャリブレーションについて 地点数 2 箇所、降雨数 1 は既往のデータで行いますか、それとも新規に取得しますか。	既往データで実施予定です。
1 2	市内下水道施設に既往流量計はありますか。	ありません。
1 3	既往の降雨データ（10 分値）はありますか。	見附市消防本部の雨量計データがあります。

見附市役所 総務課管財係

T E L : 0258-62-1700

F A X : 0258-63-1006