

令和8年度

埋蔵文化財(市道今町田井線(上新田第2工区)道路改良工事予定地)

試掘調査支援業務委託 特記仕様書

見 附 市
令和8年 月 日

1 業務委託名

建委第30号 令和8年度 埋蔵文化財(市道今町田井線(上新田第2工区)道路改良工事予定地)
試掘調査支援業務 委託

2 業務委託場所

見附市上新田町 地内 ※別紙「位置図」参照

3 業務委託期間

令和8年10月29日から令和9年1月26日

4 調査条件・調査方法等

事業者 見附市 建設課

事業名 市道今町田井線(上新田第2工区)道路改良工事

所在地 新潟県見附市上新田町 地内

立地環境 刈谷田川右岸の沖積地(現況:水田・荒蕪地)

土 質 粘質土、シルト

調査方法

重機掘削による調査を想定している。トレンチは計2か所を予定しており、1か所あたりの平面積は幅1.8m×延長3.0m、深度は1.0m～1.5m程度である。掘削深度が著しく深い場合は、トレンチの一部のみを深掘りして対応する。掘削残土はトレンチの横などに仮置きし、掘削終了後に記録を作成し、埋め戻す。なお、埋戻しに際しては掘削残土と沈下防止用の川砂を用いる。

5 発掘調査面積

調査面積:10.8 m²(トレンチ2か所)

トレンチ規模:幅1.8m×延長3.0m 2か所

※いずれも掘削深度は、1.0m～1.5m程度である。

調査体制:1班体制

調査担当者(見附市まちづくり課文化係職員):1名

現場代理人:1名

発掘作業員:1日3名程度

調査期間:令和8年10月29日～令和9年1月26日(このうち現地調査は1週間程度を予定)

※ただし、天候や調査地の状況、発掘調査の進捗等によって変更等が生じる場合がある。