

見附市立病院 高压受変電設備(B2)機器更新

[illegible]

見附市立病院

高圧CVケージブル更新(その他)

[illegible]

# ケアプラザ見附 高圧CEケーブル更新(管路新設)

項	名称/規格	数量	単位	単価	金額	備考
1	高圧ケーブル 6kv CVT38sq 管内(E75)	84	m			
2	高圧ケーブル 6kv CVT38sq 管内(FEP80)	130	m			
3	端末処理材 6kv CVT38sq用 屋内	2	個			
4	電線管 波付硬質ポリエチレン管 FEP80	120	m			
5	電線管付属品 スリーブコネクタ FEP80	6	個			
6	電線管付属品	1	式			
7	ケーブル埋設表示シート W=150 低圧ダブル	120	m			
8	ハンドホール 鉄蓋 R8K-60H2-9 900□x900	1	基			
9	雑材及び消耗品	1	式			
10	ハンドホール コア抜き 機械研り 125φ	6	箇所			
11	高圧ケーブル撤去費	1	式			
12	管路アスファルト切断 ※アスファルト撤去処分	159	m			
13	アスファルト破砕積込み	47.4	m <sup>3</sup>			
14	ダンプ運搬 4t	2.37	m <sup>3</sup>			
15	処分費 アスファルト殻	5.92	t			
16	配管路掘削 バックホウ 0.13	68.4	m <sup>3</sup>			
17	管路埋戻し バックホウ 0.28 川砂	58.17	m <sup>3</sup>			
18	ダンプ運搬 埋戻し材 川砂	58.17	m <sup>3</sup>			
19	配管路路盤工 ARCt=0.2m	47.4	m <sup>2</sup>			
20	配管路舗装工 ⑦蜜粘土As t=0.05mm 不陸整正含む。	47.4	m <sup>2</sup>			
21	ハンドホール根切埋戻 H2-9	1	箇所			
22	ハンドホール設置	1	基			
23	ダンプ運搬 残土	62.6	m <sup>3</sup>			
24	残土処分費 残土	62.6	m <sup>3</sup>			
25	掘削重機損料、回送費	1	式			

# ケアプラザ見附 高圧CEケーブル更新(管路新設)

[illegible]