

## 建工第2号

見附市立病院・ケアプラザ見附  
高圧受電設備機器・ケーブル 更新 工事

表  
括  
総

[illegible]

建工第 2 号  
見附市立病院・ケアプラザ見附  
高圧受電設備機器・ケーブル 更新 工事  
仕様書

- |            |   |
|------------|---|
| 1. 工事施設名   | 見附市立病院・ケアプラザ見附  |
| 2. 工 事 名 称 | 見附市立病院・ケアプラザ見附<br>高圧受電設備機器・ケーブル 更新 工事   |
| 3. 施工所在地   | 見附市 学校町 2 丁目 地内   |
| 4. 工 期     | 令和 5 年 11 月 30 日 まで   |
| 5. 工 事 内 容 | 見附市立病院・ケアプラザ見附の高圧受変電設備・ケーブルの<br>経年劣化による絶縁低下や、操作機構不良による遮断操作不能に<br>よる電気事故を防止する為に実施する。 |

- ①高圧受変電用機器 更新：市立病院  
トランス (TR)、高圧交流負荷開閉器 (LBS)、開閉器ヒューズ
- ②高圧 CV ケーブル更新 (その他)：市立病院  
高圧ケーブル、端末処理材
- ③高圧 CE ケーブル更新 (管路新設)：ケアプラザ見附  
高圧ケーブル、端末処理材、電線管、ハンドホール
- ④付帯工事  
機器耐压試験費 等

6. 特 記 事 項

- ①本工事の目的は、見附市立病院・ケアプラザ見附の、施設の安全性・利便性を向上させるものである。
- ②工事実施にあたっては、実施日・工事内容について、施設管理者と事前協議を行うこと。  
停電を伴う作業は、令和 5 年 10 月の土・日曜日及び祝日の内、計 3.0 日間以内（作業時間 10:30～16:30）実施することとする。