

工 事 実 施 設 計 書

令和 5 年度	款	①	項	1	目	1	節	1	審査		設計	
工事番号	水設工 第 18 号				実施(元) 設計概要	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> ・揚砂機歩廊改築 1 式 </div>						
施工位置	長岡市 川袋町 地内											
工事名	信濃川取水場 揚砂機歩廊改築工事											
実施(元) 設計額	円											
変更 設計額	円				変更設計概要							
実施(元) 請負額	円											
変更 請負額	円											
工期	120 日間											

仕様書

1 材料費

図面 No.	工種・名称	形状・寸法	数量
1	歩廊部縞鋼板	chPL4.5×446×1070	1 枚
2	歩廊部縞鋼板	chPL4.5×441×2153	1 枚
3	歩廊部縞鋼板	chPL4.5×441×2153	1 枚
4	歩廊部縞鋼板	chPL4.5×441×2154 (切欠き付)	1 枚
5	歩廊部縞鋼板	chPL4.5×441×2700 (切欠き付)	1 枚
6	歩廊部縞鋼板	chPL4.5×441×2700 (切欠き付)	1 枚
7	歩廊部縞鋼板	chPL4.5×441×2230 (切欠き付)	1 枚
8	歩廊部縞鋼板	chPL4.5×441×2230	1 枚
9	歩廊部縞鋼板	chPL4.5×451×1065	1 枚
	ポリウレタン樹脂塗料	中塗り塗料	1 式
	中塗りシンナー		1 式
	ポリウレタン樹脂塗料	上塗り塗料	1 式
	上塗りシンナー		1 式

歩廊部縞鋼板は下塗り 1 回まで（現場にて塗装 5 回）。 現場までの運賃含む。

2 施工費

	工種・名称	形状・寸法	数量
1	歩廊面撤去工	溶接切断、撤去	1 式
2	歩廊面設置工	溶接設置	1 式
3	目詰めシール工	補修両端部目詰め、エポキシ樹脂系	1 式
4	塗装工	取替歩廊部の塗装（熱影響部含む）	1 式

3 塗装仕様

WSP 水管橋外面防食基準の L-2F とする（日本水道鋼管協会規格）

塗装色は、既設揚砂機と同色とする

4 その他

処分は撤去費に含む。

沈砂池に、ケレンなどによる飛散物を入れないよう対策をとること。