

## 舗装工

工種 種別 細別	規 格	計 算 式	算出 数量	設計 数量	単位
舗装打換え工					
舗装版切断					
舗装版切断	As舗装版 15cm以下	140.0+11.5+3.5+5.5+6.0+5.5	172.0	172	m
舗装版破碎					
舗装版破碎	As舗装版 15cm以下	平均幅員5.5*延長140	770.0	770	m2
殻運搬					
殻運搬	舗装版破断 機械(対策不要) 15cm以下、DID無 6.5km以下	770.0*0.05	38.5	39	m3
殻処分					
廃材処理費	As舗装廃材	38.5*2.35	90.5	91	t
下層路盤					
不陸整正	相足材料あり 17mm以上21mm未満 粒度調整砕石M-40 t=20mm(平均)	平均幅員5.5*延長140	770.0	770	m2
表層					
表層(車道・路肩部)	⑤密粒度As(新20FH) t=50mm	平均幅員5.5*延長140	770.0	770	m2

## 区画線工

[illegible]

# 交通誘導員

工種 種別 細別	規 格	計 算 式	算出 数量	設計 数量	単位
交通管理工					
交通誘導警備員					
舗装工		数量計算書より 3.0	3.0		日
区画線工		数量計算書より 0.4	0.4		日
計		3.0+0.4	3.4	3.5	日
計上人数					
交通誘導警備員B 交代要員有り	2人配置(交代1) 起終点各1人	$3.5 \times (2+1)$	10.5	10.5	人日