

## 参 考 資 料

この「参考資料」は、入札参加者の適正かつ迅速な見積に資するための資料であり、建設工事請負基準約款第1条にいう設計図書ではない。

従って「参考資料」は請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は施工条件、地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法、安全対策等工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。

# 総括情報表

頁0-0009

設計書名 事業名 適用単価区分 適用単価地区 単価適用日/適用基準日  諸経費体系	実施設計書  1 実施単価 39 長岡⑦ 0-05.08.20(0)  1 一般土木	
	当 世 代	前 世 代
工種区分 施工地域区分 現場環境改善費 前払率 契約保証に係る保証 消費税率 労務単価の補正率 週休2日補正の有無 ICT3D出来形・納品補正 小型車補正	07 舗装工事 05 一般交通影響有(2)-1 00 なし 40 40% 01 金銭的保証 04 10% 21 0%:補正なし 00 なし(対象外等) 00 なし(R02.10.20~) 00 小型車補正なし	

05-実施-一般-0907-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊						X1000
道路修繕						Y1000000032
舗装工			式			Y2000000295
舗装打換え工			式			Y3000001868
舗装版切断			一式			Y4000023315
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 0 省略	172	m				SCB430510 施工 第0-0001号内訳表
舗装版破碎			一式			Y4000023316
舗装版破碎 アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 0 省略	770	m2				SCB430310 施工 第0-0002号内訳表
殻運搬			一式			Y4000023319

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0011

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
敷運搬 舗装版破断 機械 (対策不要、15cm以下) DID無し 6.5km以下 0 省略	39	m3				SCB227010  施工 第0-0003号内訳表
敷処分		一式				Y4000023320
処分費(t)  0 省略	91	t				SWB020052  施工 第0-0004号内訳表
下層路盤		一式				Y4000023321
不陸整正 補足材料有り 17mm以上21mm未満 粒度調整碎石M-40 0 省略	770	m2				SCB410010  施工 第0-0005号内訳表
表層		一式				Y4000023325
表層(車道・路肩部) 平均幅員3.0m超 ⑤密粒度アスコン(新20FH) t=5cm 0 省略	770	m2				SCB410260  施工 第0-0006号内訳表
区画線工		式				Y2000000300
区画線工		式				Y3000001890

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0012

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
溶融式区画線									Y4000007980	
				一式						
区画線設置 溶融式手動, 実線 15cm, 白 外側線 0 省略	280		m						SWB821210	施工 第0-0007号内訳表
区画線設置 溶融式手動, セアラ 30cm, 白 停止線 0 省略	5		m						SWB821210	施工 第0-0008号内訳表
区画線設置 溶融式手動, セアラ 45cm, 白 横断歩道 0 省略	15		m						SWB821210	施工 第0-0009号内訳表
区画線設置 溶融式手動, 矢印・記号・文字 15cm換算, 白 横断歩道予告マーク 0 省略	33		m						SWB821210	施工 第0-0010号内訳表
仮設工				式					Y2000000318	
交通管理工				式					Y3000003678	
交通誘導警備員				一式					Y4000026665	
交通誘導警備員B 0 省略	10.5		人日						SWB010212	施工 第0-0011号内訳表

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0013

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
直接工事費											
共通仮設費（率分）											
共通仮設費計											
純工事費											
現場管理費（率分）											
現場管理費計											
工事原価											
工事原価計											
一般管理費等											

05-実施—一般-0907-当初

# \*\* 本工事費 \*\*      内訳表

頁0-0014

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
契約保証費											
一般管理費等計											
工事価格											
消費税相当額											
工事費											

舗装版切断  
アスファルト舗装版  
15cm以下

単価適用日/適用基準日 05年08月20日適用

頁0-0015

# SCB430510 施工内訳表

施工 第0-0001号内訳表

1 m 当り  
標準単価: 565.94

機械構成比: 6.20% 労務構成比: 54.85% 材料構成比: 38.95% 市場単価構成比: 0.00%

代表機材規格	構成比	単価(長岡⑦)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
K1t' コンクリートカッタ[ハキューム式・湿式] 切削深20cm級 プレート径φ56cm	4.19%	円/供用日	コンクリートカッタ[ハキューム式・湿式] 切削深20cm級 プレート径φ56cm		MMJ1161010 MM091161010
R1t' 特殊作業員	19.02%	円/人	特殊作業員		RR0101 RR9101
R2t' 土木一般世話役	9.77%	円/人	土木一般世話役		RR0125 RR9125
R3t' 普通作業員	8.28%	円/人	普通作業員		RR0102 RR9102
Z1t' コンクリートカッタ(プレート) 径22インチ	36.13%	円/枚	コンクリートカッタ(プレート) 径22インチ		TZJ6540003 TZ096540003
Z2t' ガソリン レギュラー	1.91%	円/1	ガソリン レギュラー		TZJ6704001 TZ096704001
積算単価			積算単価		EP001
舗装版種別 アスファルト舗装版厚 費用の内訳	=1 =1 =1	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			
【補正式】 P' = P					
[機械補正] $\times \left\{ \left[ \frac{K1r}{100} \times \frac{K1t'}{K1t} \right] \times \frac{Kr}{K1r} \right\}$					
[労務補正] $+ \left[ \frac{R1r}{100} \times \frac{R1t'}{R1t} + \frac{R2r}{100} \times \frac{R2t'}{R2t} + \frac{R3r}{100} \times \frac{R3t'}{R3t} \right] \times \frac{Rr}{R1r + R2r + R3r}$					
[材料補正] $+ \left[ \frac{Z1r}{100} \times \frac{Z1t'}{Z1t} + \frac{Z2r}{100} \times \frac{Z2t'}{Z2t} \right] \times \frac{Zr}{Z1r + Z2r}$					



舗装版切断  
アスファルト舗装版  
15cm以下

単価適用日/適用基準日 05年08月20日適用

頁0-0016

SCB430510 施 工 内 訳 表

施工 第0-0001号内訳表

1

四 当り

機械構成比： 6.20% 勞務構成比： 54.85% 材料構成比： 38.95% 市場單價構成比： 0.00%

標準単価：

565.94

[illegible]

05-实施--一般-0907-当初

舗装版破碎  
アスファルト舗装版  
無し 不要 15cm以下

# SCB430310 施 工 内 訳 表

単価適用日/適用基準日 05年08月20日適用

頁0-0017

施工 第0-0002号内訳表

機械構成比: 9.54% 労務構成比: 82.52% 材料構成比: 7.94% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 170.31

代 表 機 材 規 格	構成比	単価(長岡⑦)	代 表 機 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t' バックホウ(クレーン) [標準] 山積0.45m3(平積0.35m3)	9.54%	円/日	バックホウ(クレーン) [標準] 山積0.45m3(平積0.35m3)		TLC1010003 TL091010003
R1t' 土木一般世話役	29.36%	円/人	土木一般世話役		RR0125 RR9125
R2t' 運転手(特殊)	28.31%	円/人	運転手(特殊)		RR0114 RR9114
R3t' 普通作業員	24.85%	円/人	普通作業員		RR0102 RR9102
Z1t' 軽油 1.2号バートル給油	7.94%	円/1	軽油 1.2号		TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			積算単価		EP001
舗装版種別	=1	アスファルト舗装版			
障害等の有無	=1	無し			
騒音振動対策	=1	不要			
舗装版厚	=1	15cm以下			
積込作業の有無	=1	有り			
費用の内訳	=1	全ての費用			
【補正式】 P' = P					
[機械補正] $\times \left[ \frac{K1r}{100} \times \frac{K1t'}{K1t} \right] \times \frac{Kr}{K1r}$					
[労務補正] $+ \left[ \frac{R1r}{100} \times \frac{R1t'}{R1t} + \frac{R2r}{100} \times \frac{R2t'}{R2t} + \frac{R3r}{100} \times \frac{R3t'}{R3t} \right] \times \frac{Rr}{R1r + R2r + R3r}$					
[材料補正] $+ \left[ \frac{Z1r}{100} \times \frac{Z1t'}{Z1t} \right] \times \frac{Zr}{Z1r}$					

無し 不要 15cm以下

05年08月20日適用

頁0-0018

# 施工内訳表

施工 第0-0002号内訳表

m2 当り

0.00%

170.31

[illegible]

05-实施-一般-0907-当初

殻運搬

舗装版破断 機械 (対策不要、15cm以下)

DID無し 6.5km以下

単価適用日/適用基準日

05年08月20日適用

頁0-0019

# SCB227010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0003号内訳表

機械構成比: 47.26% 労務構成比: 37.92% 材料構成比: 14.82% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 1 m3 当り 2,644.4

代 表 機 材 規 格	構成比	単価(長岡⑦)	代 表 機 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t' ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	47.26%	円/供用日	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)		MPM03010050 MPM93010050
R1t' 運転手(一般)	37.92%	円/人	運転手(一般)		RR0115 RR9115
Z1t' 軽油 1.2号ハートル給油	14.82%	円/1	軽油 1.2号		TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			積算単価		EP001
殻発生作業 積込工法区分 DID区間の有無	=3 =3 =1	舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) 無し			
運搬距離(km) (DID区間無) 費用の内訳	=4 =1	6.5km以下 全ての費用			
【補正式】 P' = P					
[機械補正] $\times \left\{ \left[ \frac{K1r}{100} \times \frac{K1t'}{R1t'} \right] \times \frac{Kr}{Rr} \right.$					
[労務補正] $\left. + \left[ \frac{R1r}{100} \times \frac{R1t'}{Z1t'} \right] \times \frac{R1r}{Zr} \right.$					
[材料補正] $\left. + \left[ \frac{Z1r}{100} \times \frac{Z1t'}{Z1t} \right] \times \frac{Z1r}{Z1t} \right.$					
[全体調整] $\left. + \frac{100 - Kr - Rr - Zr}{100} \right\}$					

処分費(t)

05年08月20日適用

頁0-0020

SWB020052 施 工 内 訳 表

施工 第0-0004号内訳表

100

t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 雑 材 料 区 分 ・ 管 理 費 区 分
処分費	100.000	t			TFJA0404370
					T 処分費等
計	100	t			
小計	1	t			

不陸整正  
補足材料有り 17mm以上21mm未満  
粒度調整碎石M-40

SCB410010

# 施工内訳表

単価適用日/適用基準日 05年08月20日適用

施工 第0-0005号内訳表

頁0-0021

機械構成比: 20.28% 労務構成比: 54.01% 材料構成比: 25.71% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 1 142.4 m2 当り

代表機材規格		構成比	単価(長岡⑦)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
K1t'	モータレーダ[土工用・排ガス対策型(第2次)] プレート幅3.1m	10.00%	円/供用日	モータレーダ[土工用・排ガス対策型(第2次)] プレート幅3.1m		MMJ0701015 MM090701015
K2t'	ポートロー[マカダム・排ガス対策型(第2次)] 運転質量10t 締固め幅2.1m	7.75%	円/供用日	ポートロー[マカダム・排ガス対策型(第2次)] 運転質量10t 締固め幅2.1m		MMJ0801009 MM090801009
K3t'	タイヤロー[普通型] 運転質量8~20t	2.53%	円/日	タイヤロー[普通型] 運転質量8~20t		TLC1060003 TL091060003
R1t'	運転手(特殊)	34.24%	円/人	運転手(特殊)		RR0114 RR9114
R2t'	特殊作業員	10.40%	円/人	特殊作業員		RR0101 RR9101
R3t'	普通作業員	7.58%	円/人	普通作業員		RR0102 RR9102
R4t'	土木一般世話役	1.79%	円/人	土木一般世話役		RR0125 RR9125
Z1t'	粒度調整碎石 40mm	20.33%	円/m3	再生クラッシャー RC-40		TZJ2124003 TZ092122003
Z2t'	軽油 1.2号バトリール給油	5.38%	円/1	軽油 1.2号		TZJ6702002 TZ096702002
	積算単価			積算単価		EP001
	補足材料の有無 補足材料平均厚さ 補足材料 費用の内訳	=2 =6 =12 =1	有り 17mm以上21mm未満 粒度調整碎石 M-40 全ての費用			

粒度調整碎石M-40

05年08月20日適用

頁0-0022

## SCB410010

施工 第0-0005号内訳表

142.4

[illegible]

表層(車道・路肩部)

平均幅員3.0m超

⑤密粒度アスコン(新20FH) t=5cm

単価適用日/適用基準日 05年08月20日適用

頁0-0023

## SCB410260 施工内訳表

施工 第0-0006号内訳表

1 m2 当り  
標準単価: 1,513.4

機械構成比: 1.64% 労務構成比: 10.38% 材料構成比: 87.98% 市場単価構成比: 0.00%

代表機材規格	構成比	単価(長岡⑦)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
K1t' アスファルトフィニッシャー [ホイル型] 舗装幅2.3~6.0m	1.05%	円/日	アスファルトフィニッシャー [ホイル型] 舗装幅2.3~6.0m		TLC1210002 TL091210002
K2t' タイラロー[普通型] 運転質量8~20t	0.16%	円/日	タイラロー[普通型] 運転質量8~20t		TLC1060003 TL091060003
K3t' ロートロー[マカダム] 運転質量10~12t	0.16%	円/日	ロートロー[マカダム] 運転質量10~12t		TLC1050002 TL091050002
R1t' 普通作業員	3.72%	円/人	普通作業員		RR0102 RR9102
R2t' 特殊作業員	2.12%	円/人	特殊作業員		RR0101 RR9101
R3t' 運転手(特殊)	2.09%	円/人	運転手(特殊)		RR0114 RR9114
R4t' 土木一般世話役	0.72%	円/人	土木一般世話役		RR0125 RR9125
Z1t' ⑤密粒度アスコン(新20FH)	79.82%	円/式	アスファルト混合物 密粒度(20) 平均仕上り厚50mm		TZJ4100004 TZP91000030
Z2t' アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	7.61%	円/1	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		TZJ4130002 TZ094130002
Z3t' 軽油 1.2号バトリール給油	0.46%	円/1	軽油 1.2号		TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			積算単価		EP001
平均幅員 1層当平均仕上厚 70mm以下(mm) 材料	=4 =50 =2	3.0m超 1層当平均仕上厚 70mm以下(mm) ⑤密粒度アスコン(新20FH)			

05-実施一般-0907-当初



平均幅員3.0m超

⑤密粒度アスコン(新20FH)  $t=5\text{cm}$

単価適用日/適用基準日 05年08月20日適用

頁0-0024

SCB410260

# 施工内訳表

施工 第0-0006号内訳表

1

m2 当り

機械構成比： 1.64% 勞務構成比： 10.38% 材料構成比： 87.98% 市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

1,513.4

[illegible]

## 区画線設置

溶融式手動, 実線 15cm, 白  
外側線

05年08月20日適用

頁0-0025

## SWB821210 施工内訳表

施工 第0-0007号内訳表

1000

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪有 実線15cm 制約無	1,000.000	m			TQJ1036013 2 0 省略
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ 15~18 白	570.000	kg			TZJ4350001 1 0 省略
ガラスビーズ 0.106~0.850mm	25.000	kg			TZJ4352001 1 0 省略
接着用プライマー 区画線用	25.000	kg			TZJ4354001 1 0 省略
軽油 1.2号バトリール給油	44.000	l			TZJ6702002 1 0 省略
諸雑費(率+まるめ)		%			#71 0 省略
計	1,000	m			
小計	1	m			
夜間作業の有無	=1	無し			
施工方法区分	=1	溶融式手動			
豪雪補正の有無	=2	有り			
規格・仕様区分	=1	実線 15cm			
時間的制約の有無	=1	無し			
塗布厚	=1	1.5mm			
排水性舗装に施工する場合の補正	=1	無し			
未供用区間の場合の補正	=1	無し			
溶融式塗料規格	=1	含有量15~18%			
塗料区分	=1	白			
プライマー規格	=1	アスファルト舗装			
費用の内訳	=1	全ての費用			

05-実施—般-0907-当初

区画線設置  
溶融式手動、ゼブラ 30cm, 白  
停止線

# SWB821210 施工内訳表

05年08月20日適用  
施工 第0-0008号内訳表  
1000 m 当り  
頁0-0026

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考・雑材料区分・管理費区分
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪有 ゼブラ30cm 制約無	1,000.000	m			TQJ1036067 2 0 省略
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビース 15~18 白	1,130.000	kg			TZJ4350001 1 0 省略
ガラスビース 0.106~0.850mm	50.000	kg			TZJ4352001 1 0 省略
接着用プライマー 区画線用	50.000	kg			TZJ4354001 1 0 省略
軽油 1.2号ハトール給油	84.000	l			TZJ6702002 1 0 省略
諸雑費(率+まるめ)		%			#71 0 省略
計	1,000	m			
小計	1	m			
夜間作業の有無	=1	無し			
施工方法区分	=1	溶融式手動			
豪雪補正の有無	=2	有り			
規格・仕様区分	=11	ゼブラ 30cm			
時間的制約の有無	=1	無し			
塗布厚	=1	1.5mm			
排水性舗装に施工する場合の補正	=1	無し			
未供用区間の場合の補正	=1	無し			
溶融式塗料規格	=1	含有量15~18%			
塗料区分	=1	白			
プライマー規格	=1	アスファルト舗装			
費用の内訳	=1	全ての費用			

## 区画線設置

溶融式手動、ゼブラ 45cm、白  
横断歩道

05年08月20日適用

頁0-0027

## SWB821210 施 工 内 訳 表

施工 第0-0009号内訳表

1000

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪有 ゼブラ45cm 制約無	1,000.000	m			TQJ1036070 2 0 省略
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ 15~18 白	1,700.000	kg			TZJ4350001 1 0 省略
ガラスビーズ 0.106~0.850mm	75.000	kg			TZJ4352001 1 0 省略
接着用プライマー 区画線用	75.000	kg			TZJ4354001 1 0 省略
軽油 1.2号ハトール給油	98.000	l			TZJ6702002 1 0 省略
諸雑費(率+まるめ)		%			#71 0 省略
計	1,000	m			
小計	1	m			
夜間作業の有無	=1	無し			
施工方法区分	=1	溶融式手動			
豪雪補正の有無	=2	有り			
規格・仕様区分	=12	ゼブラ 45cm			
時間的制約の有無	=1	無し			
塗布厚	=1	1.5mm			
排水性舗装に施工する場合の補正	=1	無し			
未供用区間の場合の補正	=1	無し			
溶融式塗料規格	=1	含有量15~18%			
塗料区分	=1	白			
プライマー規格	=1	アスファルト舗装			
費用の内訳	=1	全ての費用			

05-実施-一般-0907-当初

区画線設置

溶融式手動、矢印・記号・文字 15cm換算、白  
横断歩道予告マーク

05年08月20日適用

頁0-0028

# SWB821210 施 工 内 訳 表

施工 第0-0010号内訳表

1000

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪有 矢印・記号・文字 制約無	1,200.000	m			TQJ1036076 2 0 省略
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ 15~18 白	684.000	kg			TZJ4350001 1 0 省略
ガラスビーズ 0.106~0.850mm	30.000	kg			TZJ4352001 1 0 省略
接着用プライマー 区画線用	30.000	kg			TZJ4354001 1 0 省略
軽油 1.2号バトロール給油	132.000	l			TZJ6702002 1 0 省略
諸雑費(率+まるめ)		%			#71 0 省略
計	1,000	m			
小計	1	m			
夜間作業の有無	=1	無し			
施工方法区分	=1	溶融式手動			
豪雪補正の有無	=2	有り			
規格・仕様区分	=13	矢印・記号・文字 15cm換算			
時間的制約の有無	=1	無し			
塗布厚	=1	1.5mm			
排水性舗装に施工する場合の補正	=1	無し			
未供用区間の場合の補正	=1	無し			
溶融式塗料規格	=1	含有量15~18%			
塗料区分	=1	白			
プライマー規格	=1	アスファルト舗装			
費用の内訳	=1	全ての費用			

SWB010212 施 工 内 訳 表

施工 第0-0011号内訳表

1 人日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
交通誘導警備員B		人			RR0804 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式			#80 0 省略
小計	1	人日			

## 単価入力データ一覧表②

頁0-0030

[illegible]