



一級建築士
登録第 83966号
田 中 隆

見附市ゲートボール場 建設工事

外構平面図

1 : 300

凡 例	
符 号	仕 様
A	勾配可変側溝 300×300、コンクリート蓋(歩道用)
A ₁	勾配可変側溝 300×300、グレーチング(T20)
A ₂	勾配可変側溝 300×500、グレーチング(T20)
A ₃	勾配可変側溝 300×700、グレーチング(T20)
A ₄	道路用鉄筋コンクリート側溝 300A
A ₅	鉄筋コンクリート型側溝 T=1,000
A ₇	鉄骨柵 600、コンクリート蓋
B ₁	歩車道境界ブロック A
B ₂	歩車道境界ブロック B 水抜き
B ₃	地境境界ブロック A
C	メッシュフェンス(W-A5000 @1,500) 900 ^h (複層地用) コンクリート布基礎
C ₂	骨牌式チェーンフェンス(CR-15 KS-2) 900 ^h コンクリート布基礎
D	アスファルト舗装
D ₁	ラインエ ホワイト路盤 厚=150 (肩降着用マーク2)所共
E	柱 鉄 : ハナミズキ(赤)13本、ハナミズキ(白)30本 2.5 ^H ×6.1 ^C ×0.8 ^F
E ₁	芝張り : 高麗芝
F	インターロッキングブロック ① 60 敷き
G	磁器質タイル 100円貼り (建築本体工事)
H	整 地
I	犬走り コンクリート会釈仕上
J	犬走り 洗ひ砂利敷き C25 ① 60
K	人工芝(オムニコート)① 17、鋼製アスコン② 58、C-40③ 150
L	防球ネット (屋内ゲートボール場に使う)
M	下流し (建築本体工事)